

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **Návěsní lávka km 390,425**

Číslo PS,SO **SO 2903**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 1		Zemní práce		
1	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM <i>Pro pol. 4</i>	M3	49,253
2	131211	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM <i>Pro pol. 4</i>	M3	49,253
3	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM VČETNĚ ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Přil. 2.3, 2.4</i> $2,2*2,2*3,2+5*3,2+1,32*8,5=42,708$ $2*2*3,1+5*2,1+2,15*7,6=39,24$ $42,07+39,24-49,568=31,742$	M3	31,742
4	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT <i>Přil. 2.3, 2.4</i> $39,24-(2,4*0,1*4,2+2*3,8*1,1+1*2,8)=27,072$ $42,708-(0,82*9,4+2,4*0,1*4,2+2*3,8*1,1+1,12*2,8)=22,496$ $27,072+22,496=49,568$	M3	49,253
Díl: 2		Základy		
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) <i>Přil. 2.10:</i> 16,72	M3	16,720
6	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) <i>Přil. 2.10:</i> 8,24	M3	8,240
7	272365a	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B <i>Přil. 2.10</i> 0,680	T	0,680
Díl: 3		Svislé konstrukce		
8	334170	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH <i>Přil. 3</i> $1,05*4,085=4,289$	t	4,290
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
9	424170	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ <i>Přil. 3</i> $1,05*(4,685+1,170)=6,148$	t	6,148
10	457312	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY PROSTÝ BETON DO C12/15 (B15) <i>Přil. 2.3, 2.4</i> $2*0,1*4,2*2,4=2,016$	m3	2,016
Díl: 7		Přidružená stavební výroba		
11	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY <i>Přil. 2.10</i> $2*(3,8*2-1,6*2,8+2*(3,8+2,0)*1,1+2*(1,6+2,8)*1)=49,360$	m2	43,120
12	783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ <i>Přil. 3:</i> 312	M2	312,000
Díl: 74C		Trakční vedení		
13	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu <i>Přil. 1</i> $4*3=12$	kus	12,000
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce		
14	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ <i>Přil. 3:</i> $1,05*0,605=0,635$	kg	605,000
15	93650a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ, PROSTUPY ZÁKLADEM <i>Přil. 2.10</i> 46+30	KG	76,000
16	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM <i>Přil. 3:</i> 312	m2	312,000

17	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa <i>Přil. 2.4</i> 2,4*1,2*8*2	m3	46,080
18	953111	BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ <i>Přil.1</i> 1+1	KUS	2,000

