

SOUPIS PRACÍNázev stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**Číslo stavby **1210**Název PS,SO : **Demontáž starých návěstních lávek (km 390,000; 391,325; 392,585; 393,902; 394,998; 395,**Číslo PS,SO **SO 2921**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 1		Zemní práce		
1	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM <i>Pro pol 3</i>	M3	148,000
2	131211	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM <i>(14,598+21,392+33,89+17,17+32,02+29,13)-58,156</i>	M3	90,044
3	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT <i>14,598+21,392+33,89+17,17+32,02+29,13</i>	M3	148,000
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce		
4	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM <i>2*(1,6*1,6*1+1,9*1,9*0,5)</i> <i>2*(1,6*1,6*1+1,9*1,9*0,4)</i> <i>2*(1,6*1,6*1+1,9*1,9*0,7)</i> <i>2*(1,6*1,6*1+1,9*1,9*0,6)</i> <i>2*(1,6*1,6*1+1,9*1,9*0,6)</i> <i>2*(1,6*1,6*1+1,9*1,9*1,0)</i>	m3	58,156
5	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM <i>6*6,5</i>	t	39,000