

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **Úvaly - Běchovice Blatov, úpravy rozvodů 6 kV**

Číslo PS,SO **SO 6201**

Tisk: 27.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M01	Dodávky díla			
1	881511	trafostanice ČD traťová TTS 6kV vč.1xTR 1,2kVA <i>viz. situace</i>	ks	3,000

Díl: M04	Materiál elektromontážní			
2	152213	kabel 1kV AYKY 4x50	m	50,000
3	193613	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 50-AI	ks	6,000
4	222113	kabel 6kV AYKCY 3x50/16	m	380,000
5	227113	koncovka 6kV staniční plast EPKT 2042(3x50)	sada	6,000
6	260113	kabelové oko(AI) 50ALU-F	ks	18,000
7	229113	spojka 6kV plast SMOE 62096(3x50)	ks	15,000
8	193213	vodičová spojka AI lisovací 50 ALU-ZE	ks	45,000
9	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	70,000
10	321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	80,000

Díl: M07	Materiál zemní			
11	46412	roura PE pr.110mm	m	95,000
12	46221	asfalt 80	kg	5,000
13	46161	kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m)	ks	50,000
14	46164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	100,000
15	46134	beton B13,5	m3	4,500

Díl: M08	Elektromontáže			
16	210901065	kabel AI(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	50,000
17	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	6,000
18	210101202	spojka 1kV smršťovací do 5x70	ks	6,000
19	210910303	kabel 6kV plast/AI do 3x50 volně uložený	m	380,000
20	210100901	koncovka 6kV staniční do 3x70	sada	6,000
21	210101261	spojka 6kV plast do 3x70	ks	15,000
22	210220031	mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120mm2	m	70,000
23	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	80,000

Díl: M09	Demontáže			
24	210173001	betonová bloková TS(-TDBO) vč.trafa bez zákl /dmtž	ks	4,000

Díl: M11	Zemní práce			
25	460300223	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0	m	95,000
26	460300249	doprava protlačovacího zařízení	km	10,000
27	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	50,000
28	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3	28,500
29	460230004	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.0	ks	15,000
30	460490052	oddělení a krytí spojky do 10kV	ks	15,000
31	460510201	kabelový žlab betonový TK1 úplné osazení	m	50,000
32	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	50,000
33	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,500
34	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	53,500
35	460200124	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.4/ko1.0	m	15,000
36	460560124	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.4	m	15,000
37	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	5,250
38	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0	m	32,000
39	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	32,000
40	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	11,200
41	460080101	rozbourání betonového základu	m3	4,000
42	460080002	betonový základ do bednění	m3	4,500