

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, úpravy rozvodů 6 kV**

Číslo PS,SO **SO 6101**

Tisk: 26.3.2013

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky <i>Výkaz, výměr</i> | měrná jednotka | množství |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Díl: M04 Materiál elektromontážní | | | | |
| 1 | 222113 | kabel 6kV AYKCY 3x50/16 <i>viz. situace</i> | m | 1 960,000 |
| 2 | 227113 | koncovka 6kV staniční plast EPKT 2042(3x50) | sada | 2,000 |
| 3 | 260113 | kabelové oko(Al) 50ALU-F | ks | 6,000 |
| 4 | 229113 | spojka 6kV plast SMOE 62096(3x50) | ks | 10,000 |
| 5 | 193213 | vodičová spojka Al lisovací 50 ALU-ZE | ks | 30,000 |
| 6 | 191413 | smršťovací trubice KZ3/16-50(3x50) | ks | 10,000 |
| 7 | 190213 | kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU | ks | 30,000 |
| 8 | 321505 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm | m | 20,000 |
| Díl: M07 Materiál zemní | | | | |
| 9 | 46161 | kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m) | ks | 456,000 |
| 10 | 46164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 912,000 |
| 11 | 46161 | kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m) | ks | 228,000 |
| 12 | 46164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 456,000 |
| 13 | 46161 | kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m) | ks | 1 380,000 |
| 14 | 46164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 2 760,000 |
| 15 | 46412 | roura PE pr.110mm | m | 189,000 |
| Díl: M08 Elektromontáže | | | | |
| 16 | 210910303 | kabel 6kV plast/Al do 3x50 volně uložený | m | 1 960,000 |
| 17 | 210100901 | koncovka 6kV staniční do 3x70 | sada | 2,000 |
| 18 | 210101261 | spojka 6kV plast do 3x70 | ks | 10,000 |
| 19 | 210100253 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x50 | ks | 10,000 |
| 20 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 20,000 |
| Díl: M11 Zemní práce | | | | |
| 21 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | m | 228,000 |
| 22 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 15,200 |
| 23 | 460230003 | jáma pro spojkou kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 | ks | 8,000 |
| 24 | 460490052 | oddělení a krytí spojky do 10kV | ks | 8,000 |
| 25 | 460510201 | kabelový žlab betonový TK1 úplné osazení | m | 456,000 |
| 26 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 228,000 |
| 27 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 13,680 |
| 28 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 99,000 |
| 29 | 460200164 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0 | m | 228,000 |
| 30 | 460120004 | zához jámy třída zeminy 4 | m3 | 7,600 |
| 31 | 460230004 | jáma pro spojkou kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.0 | ks | 4,000 |
| 32 | 460490052 | oddělení a krytí spojky do 10kV | ks | 4,000 |
| 33 | 460510201 | kabelový žlab betonový TK1 úplné osazení | m | 228,000 |
| 34 | 460560164 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4 | m | 228,000 |
| 35 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 6,840 |
| 36 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 89,400 |
| 37 | 460200304 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0 | m | 1 380,000 |
| 38 | 460120004 | zához jámy třída zeminy 4 | m3 | 7,600 |
| 39 | 460230004 | jáma pro spojkou kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.0 | ks | 4,000 |
| 40 | 460490052 | oddělení a krytí spojky do 10kV | ks | 4,000 |
| 41 | 460510201 | kabelový žlab betonový TK1 úplné osazení | m | 1 380,000 |
| 42 | 460560304 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4 | m | 1 380,000 |
| 43 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 41,400 |
| 44 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 699,600 |
| 45 | 460300224 | protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.0 | m | 189,000 |
| Díl: M12 Ostatní náklady | | | | |
| 46 | 219000102 | najetí kabelu(zařízení) VN zvýšeným napětím | hod | 10,000 |
| 47 | 219000101 | vyhledání,vypnutí a přestřelení kabelu VN | hod | 5,000 |
| 48 | 219000105 | zajištění provizorního napájení | hod | 20,000 |
| Díl: M13 Revize | | | | |
| 49 | 217303002 | zjištění stavu ELokruhu/prostor bezp/do 10 vývodů | ks | 1,000 |
| 50 | 217306017 | zjištění sledu fází | ks | 5,000 |
| 51 | 217309013 | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč | ks | 3,000 |