

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, DOO**

Číslo PS,SO **SO 6103**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 743

Silnoproudá zařízení

1	743DAE	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 16 motorových pohonů	kus	1,000
2	743DAFd	Rozšíření ovladače DOÚO o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí dohodnutého protokolu (např. PROFIBUS - DP)	kus	1,000
3	743DAG	Rozšíření ovladače DOÚO o dotykovou obrazovku	kus	1,000
4	743DAHd	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,000
5	743DAJ	Napájecí souprava pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS	kus	1,000
6	742GGI	CYKY 7 x 4 mm ² , kabel silový izolace plastová <i>viz. tab. Kabelů, příloha TZ</i>	m	14 558,000
7	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm ² , kabel silový izolace plastová <i>viz. tab. Kabelů, příloha TZ</i>	m	4,000
8	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ² <i>počet kabelů dané skupiny x 2</i>	kus	2,000
9	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm ² <i>počet kabelů dané skupiny x 2</i>	kus	60,000
10	742KAC	Označovací štítek na kabel <i>počet kabelů dané skupiny x 2</i>	kus	60,000
11	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	492,000
12	742JBJ	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm ²	kus	14,000
13	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	5,000
14	74K201	Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	10,000
15	74K210	Uchycení kabelu v ochranné trubce na břevnu	m	90,000
16	743DBA	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek	kus	5,000

Díl: 743Z

Demontáže

17	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn <i>viz. situace</i>	m	500,000
18	743ZEA	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	2,000

Díl: 747

Zkoušky, revize a HZS

19	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
20	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	6,000
21	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000

Díl: 701

Zemní práce

22	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice <i>viz. situace</i>	km	3,400
23	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 <i>viz. situace</i>	m	2 162,000
24	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 <i>viz. situace</i>	m	778,000
25	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm <i>viz. situace</i>	m	778,000
26	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm <i>viz. situace</i>	m	120,000
27	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm <i>viz. situace</i>	m	259,000
28	701FBD	Oddělení kabelu ve výkopu cihlou <i>viz. situace</i>	m	778,000
29	701CBE	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4 <i>viz. situace</i>	m	380,000
30	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm <i>KŽ š.100mm - 1732m; KŽ š.120mm - 1563m</i>	m	3 295,000
31	701CGI	Korugovaná dvouplošná chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm <i>viz. situace</i>	m	120,000
32	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km <i>délka výkopu 2940 x š. kab. lože x v. kab lože x 1,8 t/m3</i>	t	162,000

33	702BC0	Odvoz nspecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km <i>obalový materiál apod.</i>	t	0,700
34	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	4,000
35	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	15,000
36	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně <i>počet ÚO + ovl. rozváděč</i>	kus	14,000