

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **TM Běchovice, úprava rozvodu 6kV**

Číslo PS,SO **SO 6405**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 742G Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn</b>				
1	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	220,000
<b>Díl: 742J Ukončení vodičů a kabelů nn</b>				
2	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 <i>Výkres schéma - příloha č.3</i>	kus	4,000
3	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	1,000
<b>Díl: 742E Kabely, vodiče - vn</b>				
4	742EBF	6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	270,000
5	742FDL	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	6,000
<b>Díl: 742Z Demontáže</b>				
6	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	270,000
<b>Díl: 701A Vytyčování tras, přípravné terénní práce, zemní značky</b>				
7	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,700
<b>Díl: 745D Transformátory</b>				
8	745EDC	Trojfázový transformátor 6/0,4kV, 20kVA, 50(75)Hz <i>Výkres schéma - příloha č.3</i>	kus	1,000
<b>Díl: 701C Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabelů, pažení, žlaby)</b>				
9	701CBI	Hloubení a zához kabelové rýhy 900/do 900mm zemina do tř. 4 <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	60,000
10	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	156,000
11	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1,000
12	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	240,000
13	701CGC	Kabelový žlab neasfaltovaný T2N (31x26cm / 20x20cm)	m	130,000
14	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	105,000
15	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	166,000
<b>Díl: 701D Prostupy, průchody zdí a kryty</b>				
16	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	6,000
<b>Díl: 702 Odvoz odpadu</b>				
17	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km <i>19,4 *1,8=35, převod z m3 na t</i>	t	35,000
<b>Díl: 747G HZS</b>				
18	747GAC	Zkušební provoz	hod	30,000
<b>Díl: 747B Revize elektrického zařízení</b>				
19	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
<b>Díl: 747C Průkaz způsobilosti</b>				
20	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkem osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000
<b>Díl: 747E Měření kabelových vedení a osvětlení</b>				
21	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	6,000
22	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	3,000