

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Ochrana DK SŽDC**

Číslo PS,SO **SO 9801.1**

Tisk: 21.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 75G

Úložná vedení: dodávky a montáž

1	75G2AL	Dodávka - Kabel dálkový DCKQY 4DM 1,3 mm st + 34DM 0,9 mm (DKZ Ok-3, 4 kV), dvoudélka (462 m) 1: 0,25; viz příloha č.3.10.	dvoudélka	0,250
2	75G2AM	Dodávka - Kabel dálkový DCKQY 4 XV 1,3 mm + 12DM 1,3 mm + 18DM 0,9 mm + 6 XPI 1. 0 (DKZ Ok-3, 4 kV), dvoudélka (462 m) 2: 0,25; viz příloha č.3.10.	dvoudélka	0,250
3	75GDCCD	Dodávka - Kabelová spojka TR 480 3: 17; viz příloha č.3.1.-3.10.	kus	17,000
4	75GDCC	Dodávka - Kabelová spojka TD 480 4: 2; viz příloha č.3.10.	kus	2,000
5	75GDCE	Dodávka - Kabelová spojka OTR 480 5: 2; viz příloha č.3.1.,3.3.	kus	2,000
6	75GBGI	Dodávka - Smršťovací koncovka těžká 44 až 71 mm 6: 2; viz příloha č.3.9.-3.10.	kus	2,000
7	75GEEE	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové s pancířem střední 7: 2; viz příloha č.3.1.,3.3.	kus	2,000
8	75GEJD	Demontáž do šrotu - Spojka rozdělovací dálkového kabelu do 50 čtyřek 8: 17; viz příloha č.3.1.-3.10.	kus	17,000
9	75GEJC	Demontáž do šrotu - Spojka rozdělovací dálkového kabelu do 35 čtyřek 9: 2; viz příloha č.3.1.-3.10.	kus	2,000
10	75GEGF	Montáž (dem.) - Spojka rovná dálkového kabelu pro 50čtyřek 10: 17; viz příloha č.3.1.-3.10.	kus	17,000
11	75GEHD	Montáž (dem.) - Spojka rozdělovací dálkového kabelu do 50 čtyřek 11: 2; viz příloha č.3.1.-3.10.	kus	2,000
12	75GBHA	Montáž (dem.) - Smršťovací koncovka na očištěný a odmaštěný konec kabelu 12: 2; viz příloha č.3.10.	kus	2,000
13	75GEME	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 25 až 37 čtyřek 13: 17; viz příloha č.1	kus	17,000
14	75GADB	Montáž (dem.) - Uzemnění kabelu na stávající uzemnění, připevnění uzemňovací objímky a ke stávajícímu uzemnění 14: 2; viz příloha č.1	kus	2,000
15	75G4HB	Montáž (dem.) - Pracovní těsnění neobsazených otvorů kabelovodu (trvalé zaslepení) 15: 10; viz příloha č.1	kus	10,000
16	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm 16: 2473; viz příloha č.1	m	2 473,000
17	75G4DA	Demontáž do šrotu - Vytažení kabelu z chráničky nebo kabelovodu do 100 XN 17: 2165; viz příloha č.1	m	2 165,000
18	75GHAG	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za provozu 48 čtyřek 18: 2; viz příloha č.1	úsek	2,000
19	75GHDE	Montáž: měření - Závěrečné měření dálkových nf kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu, 27 čtyřek 19: 2; viz příloha č.1	úsek	2,000
20	75GGAE	Montáž: měření - Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1měřený úsek, vypracování měřicího protokolu 20: 78; viz příloha č.1	kus	78,000
21	75GHFE	Montáž: měření - Závěrečné měření nepupin. čtyřek pro využ. přenos. systémy na krátké vzdál. 5 čtyřek 21: 2; viz příloha č.1	úsek	2,000
22	75GGAI	Montáž (dem.) - Číslování oboustranné (100 žil.) 22: 6,24; viz příloha č.1	kus	6,240

Díl: 701		Zemní práce při montážích		
23	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice <i>23: 2,473; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	km	2,473
24	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně <i>24: 17; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	kus	17,000
25	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací <i>25: 12; viz příloha č.3.1.-3.3.,3.10.,3.11</i>	m3	12,000
26	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 <i>26: 960; viz příloha č.3.3.,3.10.,3.11.</i>	m	960,000
27	701CDB	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina tř. 5 <i>27: 21; viz příloha č.3.1.-3.10.</i>	kus	21,000
28	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm <i>28: 960; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m	960,000
29	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) <i>29: 960; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m	960,000
30	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm <i>30: 960; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m	960,000
31	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm <i>31: 235; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m3	235,000
32	701FFB	Vyčištění štěrkového lože <i>32: 480; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m2	480,000
33	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 <i>33: 480; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m2	480,000
34	701FAB	Provizorní zajištění kabelu <i>34: 10; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	kus	10,000
35	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu <i>35: 960; viz příloha č.3.1.-3.11.</i>	m	960,000
36	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km <i>36: 59; viz příloha č.1</i>	t	59,000
37	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km <i>37: 67; viz příloha č.1</i>	t	67,000
38	701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové <i>38: 30; viz příloha č.1</i>	kus	30,000