

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Zast. Praha Klánovice, kamerový systém**

Číslo PS,SO **PS 0224**

Tisk: 20.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: 01		Kamerový systém		
1	75J9BA	Dodávka - Objektiv varifokální 1: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
2	75J9CB	Dodávka - Kryt pro venkovní použití 2: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
3	75J9CI	Dodávka - Napájecí zdroj pro kameru 3: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
4	75J9EA	Dodávka - Karta pro záznam na PC 4: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
5	75J9EE	Dodávka - Video server video / IP střední 5: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
6	75J9EG	Dodávka - Datové úložiště v routeru 6: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
7	75J9EI	Dodávka - Datové úložiště střední 7: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
8	75J9FG	Montáž: zkoušení - Kamerové zkoušky 8: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
9	75J9IE	Montáž (dem.) - Převodník IP / optika interní střední 9: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
10	75J9AG	Dodávka - Kamera dome IP barevná 10: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
11	75J9FB	Montáž (dem.) - Kamera v krytu na konzoli, stativ 11: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
12	75J9FD	Montáž: nastavení - Kamera pevná 12: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
13	75J9FI	Montáž: zprovoznění - Kamera pevná venkovní 13: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
14	75J9HB	Montáž (dem.) - Konzole na zeď do výšky nad 3 m o nosnosti do 5 kg 14: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
15	75J9CF	Dodávka - Konzole pro kameru 15: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
16	75J9CG	Dodávka - Konzole pro kamerový kryt 16: 8; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	8,000
17	75J9IG	Montáž (dem.) - Napáječ převodníků 17: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
18	75J9IH	Montáž (dem.) - Dohled převodníků 18: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
19	75J9JB	Montáž (dem.) - Videoserver do 16xvideo / IP 19: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
20	75J9JK	Montáž: nastavení - Datové úložiště v routeru kamerového systému 20: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
21	75J9JL	Montáž (dem.) - Datové úložiště malé 21: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
22	75J9JN	Montáž: nastavení - Nastavení datového úložiště kamerového systému 22: 2; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	2,000
23	75J9JP	Montáž: zkoušení - Funkční zkouška kamerového systému 23: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
24	75J9JQ	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém 24: 6; viz. příloha č. 3, 4, a 5	hod	6,000
25	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 25: 460; viz. příloha č. 3, 4, a 5	m	460,000
26	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm 26: 380; viz. příloha č. 3, 4, a 5	m	380,000
27	75H3DC	Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm 27: 45; viz. příloha č. 3, 4, a 5	m	45,000
28	75H4AG	Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) 28: 45; viz. příloha č. 3, 4, a 5	m	45,000
29	75HJBA	Dodávka - Ochranná trubka HFXP 25 29: 340; viz. příloha č. 3, 4, a 5	m	340,000
30	75HJAA	Dodávka - Konstrukce rezervy OK malá Ø 60 cm 30: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
31	75HJCA	Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy OK malá Ø 60 cm 31: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5	kus	1,000
32	75HJEB	Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ø 32 pro OK do zdi	m	150,000

33	75HJEC	32: 150; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ø 32 pro OK do lišt	m	190,000
34	75GFHA	33: 190; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken	kus	1,000
35	75GFIA	34: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken	kus	1,000
36	75G5HA	35: 1; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Dodávka - Mikrotrubičkový kabel multiduct 5 / 3,5 x 4 DB, pro pokládku do země	m	720,000
37	75G5BB	36: 720; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Dodávka - Mikrotrubička 7 mm / 5,5 mm	m	720,000
38	75G6KK	37: 720; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do tvárnice trati do 4 kg / m.	m	720,000
39	75G6EA	38: 720; viz. příloha č. 3, 4, a 5 Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	720,000
		39: 720; viz. příloha č. 3, 4, a 5		
Díl: 02 Zemní práce				
40	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,250
		40: 0,25; viz. koord. sit.		
41	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	340,000
		41: 340; viz. koord. sit.		
42	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	340,000
		42: 340; viz. koord. sit.		
43	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	95,000
		43: 95; viz. koord. sit.		
44	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	340,000
		44: 340; viz. koord. sit.		
45	701CGP	Korungovaná dvouplošná chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	80,000
		45: 80; viz. koord. sit.		
46	701DBB	Průraz zdí v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	4,000
		46: 4; viz. koord. sit.		
47	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000
		47: 4; viz. koord. sit.		
48	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	3,000
		48: 3; viz. koord. sit.		