

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**
 Název PS,SO : **TM Běchovice, propojení síťové části s přechodovými skříněmi**

stavby **1210**
 Číslo PS,SO **PS 0342**

Tisk: 25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: 01		DŘT dodávka a montáže		
1	R34209	19" stojanová skříň 1: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
2	R34210	Dodávka telemechanického zařízení 2: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
3	R34211	Dodávka programového vybavení 3: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
4	R34250	Dodávka programového vybavení pro záložní přenosy 4: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
5	R34212	Dodávka montážního a instalačního materiálu 5: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
6	R34213	Dodávka průmyslového switche 6 ethernetových portů, optické rozhraní s funkcí redundantní kruhové smyčky, protokolově transparentní, 24V DC nebo 230V AC 6: 2; viz. příloha č.30	ks	2,000
7	R34214	Dodávka průmyslového převodníku ethernet /optika (SM) 7: 2; viz. příloha č.30	ks	2,000
8	R34215	Desky vazebních členů 8: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
9	R34216	Dodávka 3G routeru (RDS) 9: 1; viz. příloha č.30	ks	1,000
10	R34217	CYKY 3Jx2,5 mm2, kabel silový 10: 80; viz. příloha č.60	m	80,000
11	R34218	CYKY 20x2,5 mm2, kabel silový 11: 50; viz. příloha č.60	m	50,000
12	R34219	H07V-K 6 mm2, kabel silový 12: 40; viz. příloha č.60	m	40,000
13	R34220	FTP 4x2x0,5 mm, kabel datový vč. konektorů 13: 20; viz. příloha č.60	m	20,000
14	R34221	SYKFY 5x2x0,5 mm, kabel sdělovací 14: 20; viz. příloha č.60	m	20,000
15	R34222	SYKFY 20x2x0,5 mm, kabel sdělovací 15: 20; viz. příloha č.60	m	20,000
16	R34223	Patchcord 2.vl SM 10m, vč. konektorů 16: 1; viz. příloha č.60	ks	1,000
17	R34224	Patchcord 2.vl SM 20m, vč. konektorů 17: 1; viz. příloha č.60	ks	1,000
18	R34225	Patchcord 2.vl SM 40m, vč. konektorů 18: 2; viz. příloha č.60	ks	2,000
19	R34226	Patchcord 2.vl SM 60m, vč. konektorů 19: 3; viz. příloha č.60	ks	3,000
20	R34227	Vlnitá pancéřová hadice z PVC, ohebná elektroinstalační 20: 520; viz. příloha č.60	m	520,000
21	R34228	Montáž telemechanického zařízení 21: 1;	ks	1,000
22	R34229	Montáž, instalace, oživení průmyslového switche 22: 2;	ks	2,000
23	R34230	Montáž, instalace, oživení převodníku 23: 2;	ks	2,000
24	R34231	Montáž, instalace, oživení 3G routeru (RDS) 24: 1;	ks	1,000
25	R34232	Instalace, oživení a parametrizace PV tlm. zařízení 25: 1;	ks	1,000
26	R34233	Instalace montážního materiálu 26: 1;	ks	1,000
27	R34234	Zkoušky a uvedení do provozu telemechanického zařízení 27: 1;	ks	1,000
28	R34235	Místní verifikace signálů a povelů s připojenou technologií 28: 1;	ks	1,000
29	R34236	Školení obsluhy a údržby telemechanického zařízení 29: 1;	ks	1,000
30	R34237	Dodavatelská dokumentace a revize 30: 1;	ks	1,000
31	R34238	Provozní zkoušky,vč.verifikace sig. a povelů 31: 1;	ks	1,000

32	R34239	Připojení telemechanického zařízení na SDH a oživení přenosové cesty <i>32: 1;</i>	ks	1,000
33	R34260	Připojení telemechanického zařízení k 3G routeru (RDS) a oživení přenosové cesty <i>33: 1;</i>	ks	1,000
34	R34270	Odzkoušení záložních přenosů <i>34: 1;</i>	ks	1,000
35	R34240	Vyhotovení průkazu způsobilosti <i>35: 1;</i>	ks	1,000
36	R34241	Demontáž stávajícího zařízení DŘT <i>36: 1; demontáž stávajícího zařízení</i>	ks	1,000
37	R34280	Ucpávková vývodka pro kabel do průměru 13 mm <i>37: 20; viz. příloha č.30</i>	ks	20,000
38	R34290	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. <i>38: 20; viz. příloha č.30</i>	ks	20,000