

**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na spojce, Úvaly u Prahy**

stavby

Název PS,SO : **Město Úvaly: Opěrná zeď**Číslo  
PS,SO**SO 02**

Tisk: 21.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

<b>Díl: 1 Zemní práce</b>				
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 1:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 54 2: "pro zeď" 54 3:zásyp "pro zásyp" (4+7,12+7,57)*0,6*444,856 44,856	m3	98,856
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 1:výkop_h3	m3	98,856
3	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 1:výkop_h5 2:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 18	m3	18,000
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1:odvoz_h3 2:výkop_h3	m3	98,856
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1:odvoz_h3*10	m3	988,560
6	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 1:výkop_h5	m3	18,000
7	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 1:výkop_h5*10	m3	180,000
<b>Díl: 2 Zakládání</b>				
9	213311142	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopísku netříděného 1:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 2:(4+7,12+7,57)*0,1*1,4 2,617	m3	2,617
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	327215132	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC 1:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 2:74,8*0,2 14,96	m3	14,960
11	327314218	Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 1:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 41,4	m3	41,400
12	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení 1:bednění 2:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 118,8	m2	118,800
13	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění 1:bednění	m2	118,800
14	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého 1:zásyp	m3	44,856
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
19	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 1:"dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3." 18	m	18,000
20	55200R001	Zábradlí ocelové trubkové výšky 1,1 m vč. povrchové úpravy základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem	m	18,000
<b>Díl: 7 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
16	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	118,800
17	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,036