


45 MPa. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenásledky na sanaci zeminy (vzápnění nebo výměna zeminy) v aktivní zóně.

Zhotovitel bude při realizaci respektovat Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (dále jen TKP) vydané Ministerstvem dopravy v roce 2007, které obsahují zásady



Drenážní žebro z PDK 8/16 +
Filtrační geotextilie z polypropylenu
plošná hmotnost 130g/m2

zhotovovacích prací závazné.