ZAST. PRAHA-BUBNY, ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

SITUACE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA:

- nová trasa sdělovacího vedení
- stávající trasa sdělovacího vedení
- uložení sdělovacího vedení do kabelového žlabu
- zatažení sdělovacího vedení do PE trubky
- 230m – délka trasy v metrech
- 35/90 – rozměr kabelové rýhy
- reproduktor tlakový na mobiliáři
- Sloupcový reproduktor venkovní (RAL 7021) připevněný na nosné stojně zastřelení
- reproduktor podhledový (RAL 7021) zabudovaný v podhledu zastřelení

plyn		kabel nn - ČD	
kanalizace		zabezpečovací kabel	
vodovod		sdělovací kabel ČD	
vodovod - užitkový	TELECOM	sdělovací kabel SPT TELECOM	
kabel vn - 6kv	DK	sdělovací kabel DK	

Kol.prov. Rp2=400m
V=50km/h; D=0mm; l=74mm
n=0ks; Lk=20m; Li=148,960m

V kabelovodu v PE Ø90 v nástupišti (položení TR řešeno v rámci nástupiště)
6x NYY-J 2x4 - 2100m

RC1.1 RC1.2 RC1.3
RC2.1 RC2.2
RC3.1 RC3.2 RC3.3

R1.01 R1.02 R1.03 R1.04 R1.05 R1.06 R1.07 R1.08 R1.09 R1.10 R1.11 R1.12 R1.13 R1.14 R1.15 R1.16 R1.17 R1.18 R1.19 R1.20 R1.21 R1.22 R1.23 R1.24 R1.25 R1.26
R2.01 R2.02 R2.03 R2.04 R2.05 R2.06 R2.07 R2.08 R2.09 R2.10 R2.11 R2.12 R2.13 R2.14 R2.15 R2.16 R2.17 R2.18 R2.19 R2.20 R2.21 R2.22 R2.23 R2.24 R2.25 R2.26
R3.01 R3.02 R3.03 R3.04 R3.05 R3.06 R3.07 R3.08 R3.09 R3.10 R3.11 R3.12 R3.13 R3.14 R3.15 R3.16 R3.17 R3.18 R3.19 R3.20 R3.21 R3.22 R3.23 R3.24 R3.25 R3.26

A 39,15m | B 54m | C 54m | D 54m | E 36,6m

provizorní ložení

PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

KLADNO

POZNÁMKA:

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro rozhlasové sloupy a pod) je nutné provést jednodivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.
V místě křižovatky se stávajícím podzemním zařízením se MK RZ uloží do chráničky (Hab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.
* Veškeré trasy na nástupišti jsou vedeny v kabelovodu nebo trubkování .
Trubkování a šachtičky jsou řešeny v rámci SO 01-12-01 Praha-Bubny, nástupiště.

Orientační schéma:



Autorizovaná osoba: Razítko:
Č. autorizace:
Datum:
Podpis:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	31.8.2021	Dokumentace po zapracování připomínek	Ing. Martin Štrof
P01	31.5.2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. Martin Štrof

Stavebik/investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa zástupce investora:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Kontakt:	e-mail: SSZsek@szdc.cz

Zhotovitel stavby:	**METROPROJEKT Praha a.s.**
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105
	e-mail: info@metroprojekt.cz
Zhotovitel objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Kontakt:	tel.: +420 267 094 111
	e-mail: praha@sudop.cz

HIP:	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Jiří Úlehla	Ing. Martin Štrof	Jan Vlk	Jan Vlk

Název stavba/akce:	**Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)**		S-kód: S631500650
			Zakázka: 20_7842
Název části:	Rozhlasové zařízení		Označení části: **D.1.2.2**
Název objektu:	**ŽST Praha-Bubny, rozhlasové zařízení**		Číslo objektu: **PS 01-02-02**
Název přílohy:	Situace rozhlasového zařízení		Číslo přílohy: **2.201**
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj: Hlavní město Praha	Katastrální území: Bubeneč [730106], Dejvice [729272] Holešovice [730122], Karlín [730955]	TUDU: 0101 02 0801	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace: PDPS	Datum zpracování: 31.08.2021	Formát: 4xA4	Měřítko: 1:500

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S631500650_PDPS_D1222X_PS01020202_XX_2_201_P02					

IČD: 20 7842 04 01 02 02 01 201 Skartovací znak: V21/2042