

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Kontaktní adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Dlážďená 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P	Název a účel díla: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT
---	---

Zpracovatelský útvar: S 52 tel.: +420 296 154 349 Vedoucí útvaru: Podpis:  Roman DUŠEK	Název části díla: Stavební část SO 07 OPLOCENÍ	E E7
---	---	--------------------------

Odpovědný projektant: Podpis:  Ing. Marek RADA Vyracoval: Podpis:  Ing. Marek RADA Skart. znak: V20/2039 Datum: 01 / 2018 Počet formátů: 3 A4 - Měřítko: -	Název dokumentu: Výkaz výměr	Změna: - Číslo příl.: 008
IČD : 17 7269 002 05 07 00		

Soupis prací

Stavba : **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC**

Číslo a název SO:

Majetek:

Datum:

SO 07.1	Oplocení - část HZS	Klasifikace SO/PS:	
SŽDC s.o.		Zahájení realizace SO/PS:	
4.5.2018		Ukončení realizace SO/PS:	

Poř. č. pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	Výpočet	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	12

1 Zemní práce

1	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM		M3	18,538	odměřeno ze situace př.č. 002; 15,058+(18+8+20+20+15+4+31)*0,3*0,1	2017_OTSKP-ZS
---	--------	--	---	--	----	--------	--	---------------

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

2	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	základy pro sloupky oplocení	M3	15,058	odměřeno ze situace př.č. 002; 61*0,4*0,4*0,8+(0,8+0,4+0,9+0,9+2,1+0,5)*1+(3*0,5*0,5*1)	2017_OTSKP-ZS
3	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	základy pod gabionové oplocení	M3	5,160	odměřeno ze situace př.č. 002; brána č.1: 3,0*0,8*0,8+3,0*0,3*0,8, popelnice: 2*3,0*0,3*0,8, brána č.2: 4,5*0,3*0,8	2017_OTSKP-ZS

3 Svislé a kompletní konstrukce

4	3272A9		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6	Oplocení z gabionu - na ocelové sloupky bude přikotvena gabionová síť o rozměru ok 50 x 200 mm. Rozměr sítě bude 2,5 x 2,03 m. Výplň gabionu bude tvořit kamenivo frakce 32-63 mm.	M3	3,313	odměřeno ze situace př.č. 002; brána č.1: 2*2,5, popelnice: 2*2,5, brána č.2: 3,6, v.=2,03, š.=0,12	2017_OTSKP-ZS
5	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ		T	1,820	odměřeno ze situace př.č. 002; 70 ks výšky 2,6 m (10kg/m)	2017_OTSKP-ZS
6	34825		PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	podhrabové desky 300/50 mm	M3	3,321	odměřeno ze situace př.č. 002; 221,4*0,3*0,05	2017_OTSKP-ZS

7 Konstrukce a práce PSV

7	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	vnitřní oplocení sloužící pro oddělení areálu HZS a OŘ, z čtyřhranného pletiva výšky 2,0 m, velikost oka 55 x 55 mm, drát o Ø 2,5 mm, materiál: ZN+PVC, barva zelená	M2	68,400	odměřeno ze situace př.č. 002; (6+12+3,1+4,5+6,6+2)*2	2017_OTSKP-ZS
8	76793		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	oplocení z pozinkovaných drátěných panelů (š.2500/v.1830mm) potažených plastem. Panely jsou 2500 mm široké a 1830 mm vysoké s velikostí ok 50x200 mm, průměr drátu je 4,2 mm.	M2	221,400	odměřeno ze situace př.č. 002; (30+2+53,5+8,2+15+2)*2	2017_OTSKP-ZS
9	76796		VRATA A VRÁTKA		M2	32,000	odměřeno ze situace př.č. 002; brána 1: 6,0*2, brána pro popelnice: 6,0*2, provozní branky (2 ks): 1,0*2+3,0*2	2017_OTSKP-ZS

Soupis prací

Stavba :

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC

Číslo a název SO:

SO 07.2 Oplocení - část OŘ

Majetek:

SŽDC s.o.

Datum:

4.5.2018

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS:

Ukončení realizace SO/PS:

Poř. č. pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	Výpočet	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	12

1 Zemní práce

1	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM		M3	19,556	odměřeno ze situace př.č. 002; 14,234+(9+9,3+13+77+2,1+2+6+22+3+4+30)*0,3*0,1	2017_OTSKP-ZS
---	--------	--	---	--	----	--------	---	---------------

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

2	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	základy pro sloupky oplocení	M3	14,234	odměřeno ze situace př.č. 002; 78*0,4*0,4*0,8+(2,1+0,9)*1+5*0,5*0,5*1	2017_OTSKP-ZS
3	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	základy pod gabionové oplocení	M3	2,376	odměřeno ze situace př.č. 002; brána č.2: 3,0*0,8*0,8 + 1,9*0,3*0,8	2017_OTSKP-ZS

3 Svislé a kompletní konstrukce

4	3272A9		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6	Oplocení z gabionu - na ocelové sloupky bude přikotvena gabionová síť o rozměru ok 50 x 200 mm. Rozměr sítě bude 2,5 x 2,03 m. Výplň gabionu bude tvořit kamenivo frakce 32-63 mm.	M3	0,950	odměřeno ze situace př.č. 002; (1,4+2,5)*2,03*0,12	2017_OTSKP-ZS
5	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ		T	2,080	odměřeno elektronicky, př.č. 002 - situace; 80 ks výšky 2,6 m (10kg/m)	2017_OTSKP-ZS
6	34825		PLOTOVÉ ŽÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	podhrabové desky 300/50 mm	M3	5,217	odměřeno ze situace př.č. 002; 347,8*0,3*0,05	2017_OTSKP-ZS

7 Konstrukce a práce PSV

7	76793		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	oplocení z pozinkovaných drátěných panelů (š.2500/v.1830mm) potažených plastem. Panely jsou 2500 mm široké a 1830 mm vysoké s velikostí ok 50x200 mm, průměr drátu je 4,2 mm.	M2	347,800	odměřeno ze situace př.č. 002; (0,7+18,2+13,4+8+6+5+25+33,3+0,5+3,5+2,5+22+4,3+28)*2	2017_OTSKP-ZS
8	76796		VRATA A VRÁTKA		M2	23,400	odměřeno ze situace př.č. 002; brána č.2: 6,0*2, brána č.3: 3,0*2, branky (2 ks): 1,2*2+1,5*2	2017_OTSKP-ZS