




DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘÍPOMÍNKAMI 06/2016



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-----------------------	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221 dokumentace pro územní rozhodnutí Stupeň: přípravná dokumentace	Podpis:  Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
---	--

Zpracovatelský útvar: S60 dopravních staveb tel.: +420 296 154 209 Vedoucí útvaru: Ing. Zbyněk Pěnka	Podpis:  Název části díla: Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení	D. D.1
--	---	-------------------------

Odpovědný projektant: Ivo Jabůrek	Podpis:  Vypracoval: Ivo Jabůrek	Podpis:  Název přílohy: Výkaz výměr	Změna: - Číslo příl.: 009
Skart. znak: V20/2037 Počet formátů: 10 x A4	Datum: 06/2016 Měřítko:	IČD: 15 6563 04 01 00 00	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Úprava SSZ Lysá n. Labem*

Datum zpracování : *16.6.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 01-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
	1 B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
	2 B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
	3 B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
	4 B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoprúd a slaboprúd								
	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	639,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	100,000		0,000				
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	780,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	640,000		0,000				
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprúd a slaboprúd				0,000				
Díl:	74	Silnoprúd								
	742E25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	1 420,000		0,000				
	742H25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	3,000		0,000				
	724H15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	1,000		0,000				
S	Celkem za 74	Silnoprúd				0,000				
Díl:	75	Slaboprúd- zabezpečovací zařízení								
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	135,000		0,000				
	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	260,000		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	135,000		0,000				
	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	260,000		0,000				
	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	25,000		0,000				
	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	8,000		0,000				
	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	22,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Úprava SSZ Lysá n. Labem*

Datum zpracování : *16.6.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 01-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	13,000		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	38,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	270,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	97,000		0,000				
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		0,000				
	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	40,000		0,000				
	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	40,000		0,000				
	75B811	Skříně traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B817	Skříně traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B841	Skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B847	Skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B571	Skříně kódování - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B577	Skříně kódování - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B861	Skříně elektronického automatického bloku - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B867	Skříně elektronického automatického bloku - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B621	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B581R	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B587R	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	1,000		0,000				
	75B871.R	Úpravy HW a SW zab. zař. v žst. Lysá nad Labem, dálkového ovládání a pracoviště JOP v žst. Lysá nad Labem - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B877.R	Úpravy HW a SW zab. zař. v žst. Lysá nad Labem, dálkového ovládání a pracoviště JOP v žst. Lysá nad Labem - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - montáž	kus	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Úprava SSZ Lysá n. Labem*

Datum zpracování : *16.6.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 01-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B878	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - demontáž	kus	1,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za 75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Odbočka Káraný*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
	1 B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
	2 B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
	3 B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
	4 B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Zemní práce								
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	12,000		0,000				
	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	60,000		0,000				
	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	450,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	225,000		0,000				
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	450,000		0,000				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	450,000		0,000				
	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	50,000		0,000				
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	450,000		0,000				
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	350,000		0,000				
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	225,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	650,000		0,000				
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	40,000		0,000				
S	Celkem za M01	Zemní práce				0,000				
Díl:	74	Silnoproud								
	742E25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	750,000		0,000				
	742H25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	1,000		0,000				
	724H15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Odbočka Káraný*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000				
	M02	Staniční zabezpečovací zařízení								
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	225,000		0,000				
	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	210,000		0,000				
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	210,000		0,000				
	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	225,000		0,000				
	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	210,000		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	210,000		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	120,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	200,000		0,000				
	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000				
	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	10,000		0,000				
	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	2,000		0,000				
	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	4,000		0,000				
	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	4,000		0,000				
	75B621	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	4,000		0,000				
	75B717.R1	Ochrana před atm. vlivy - výstražník, přejezdník, stožárové návěstidlo	kus	4,000		0,000				
	75B861	Skříň elektronického automatického bloku - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75B867	Skříň elektronického automatického bloku - montáž	kus	2,000		0,000				
	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	4,000		0,000				
	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Odbočka Káraný*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B581R	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B587R	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	1,000		0,000				
	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C721	Vzdálenostní upozorňovadlo - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C727	Vzdálenostní upozorňovadlo - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C741.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C747.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	8,000		0,000				
	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	4,000		0,000				
	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	4,000		0,000				
	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	4,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,000		0,000				
	75E137	Přezkoušení vlakovývh cest	kus	8,000		0,000				
	75E147	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	2,000		0,000				
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000		0,000				
	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	4,000		0,000				
	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	12,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	200,000		0,000				
	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M02	Staniční zabezpečovací zařízení				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Odbočka Káraný*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Provizorní zabezpečovací zařízení

Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	310,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	500,000		0,000				
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000				
Díl:	75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	43,000		0,000				
	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	40,000		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	43,000		0,000				
	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	40,000		0,000				
	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	8,000		0,000				
	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	8,000		0,000				
	75D166	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací pro dočasné umístění SZZ - pronájem	kus/měsíc	6,000		0,000				
S	Celkem za 75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Úprava SSZ Čelákovice*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
	1 B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
	2 B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
	3 B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
	4 B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	639,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	100,000		0,000				
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	780,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	640,000		0,000				
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000				
Díl:	75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	135,000		0,000				
	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	130,000		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	135,000		0,000				
	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	130,000		0,000				
	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	28,000		0,000				
	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	4,000		0,000				
	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	42,000		0,000				
	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	6,000		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	32,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	180,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	64,000		0,000				
	75B811	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B817	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Úprava SSZ Čelákovice*

Datum zpracování : *16.6.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B841	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B847	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B571	Skříň kódování - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B577	Skříň kódování - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B861	Skříň elektronického automatického bloku - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B867	Skříň elektronického automatického bloku - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	32,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	32,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000				
	75F100 - R	DOZ- doplnění pracoviště DŽDC, doplnění VEZO	komplet	1,000		0,000				
	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	1,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za 75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-03-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
	1 B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
	2 B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
	3 B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
	4 B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	140,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	600,000		0,000				
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	200,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 600,000		0,000				
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000				
Díl:	74	Silnoproud								
	742E12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	135,000		0,000				
	742H12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000				
	742E25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	2 050,000		0,000				
	742H25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000		0,000				
	724H15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000		0,000				
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000				
Díl:	75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	370,000		0,000				
	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	625,000		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	370,000		0,000				
	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	625,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-03-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	90,000		0,000				
	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	65,000		0,000				
	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	110,000		0,000				
	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	26,000		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	100,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	900,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	320,000		0,000				
	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	6,000		0,000				
	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	12,000		0,000				
	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	12,000		0,000				
	75B711	Přepětíová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	12,000		0,000				
	75B717	Přepětíová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	12,000		0,000				
	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	12,000		0,000				
	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	12,000		0,000				
	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	32,000		0,000				
	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	32,000		0,000				
	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	16,000		0,000				
	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	16,000		0,000				
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	14,000		0,000				
	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	14,000		0,000				
	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	4,000		0,000				
	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-03-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000				
	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C921-R1	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka, ústředna počítače náprav 14 bodů/8 úseků	kus	1,000		0,000				
	75C927-R1	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž, ústředna počítače náprav 14 bodů/8 úseků	kus	1,000		0,000				
	75C915-R1	DODÁVKA DATOVÉHO PŘENOSU MEZI ÚSTŘEDNAMI POČÍTAČE NÁPRAV (PRO JEDEN SMĚR)	KUS	2,000		0,000				
	75C975-R1	MONTÁŽ DATOVÉHO PŘENOSU MEZI ÚSTŘEDNAMI POČÍTAČE NÁPRAV (PRO JEDEN SMĚR)	KUS	2,000		0,000				
	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	6,000		0,000				
	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	80,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	160,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	32,000		0,000				
	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	4,000		0,000				
S	Celkem za 75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-03-02*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoprúd a slaboprúd								
131831		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	110,000		0,000				
14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	455,000		0,000				
702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	160,000		0,000				
702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 900,000		0,000				
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprúd a slaboprúd				0,000				
Díl:	74	Silnoprúd								
742E12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	130,000		0,000				
742H12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000				
S	Celkem za 74	Silnoprúd				0,000				
Díl:	75	Slaboprúd- zabezpečovací zařízení								
75A151		Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	320,000		0,000				
75A161		Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	650,000		0,000				
75A237		Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	320,000		0,000				
75A247		Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	650,000		0,000				
75A311		Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	50,000		0,000				
75A312		Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	40,000		0,000				
75A331		Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	120,000		0,000				
75A332		Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	30,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-03-02*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	80,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	900,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	430,000		0,000				
	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	4,000		0,000				
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C721	Vzdálenostní upozorňovací - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C727	Vzdálenostní upozorňovací - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	12,000		0,000				
	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	12,000		0,000				
	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	6,000		0,000				
	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	6,000		0,000				
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	12,000		0,000				
	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	12,000		0,000				
	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000				
	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000				
	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000				
	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)*

Název PS,SO : *Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : 16.6.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-03-02*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C921-R1	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka, ústředna počítače náprav 14 bodů/8 úseků	kus	1,000		0,000				
	75C927-R1	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž, ústředna počítače náprav 14 bodů/8 úseků	kus	1,000		0,000				
	75C915-R1	DODÁVKA DATOVÉHO PŘENOSU MEZI ÚSTŘEDNAMI POČÍTAČE NÁPRAV (PRO JEDEN SMĚR)	KUS	2,000		0,000				
	75C975-R1	MONTÁŽ DATOVÉHO PŘENOSU MEZI ÚSTŘEDNAMI POČÍTAČE NÁPRAV (PRO JEDEN SMĚR)	KUS	2,000		0,000				
	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000				
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	6,000		0,000				
	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	80,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	160,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	32,000		0,000				
	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	4,000		0,000				
S	Celkem za 75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení				0,000				