

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Objekt:

**SO 11-72-01 - T.ú. Blansko - Rájec-Jestřebí, technologický objekt**

KSO:

Místo: Blansko

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravní projektování spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Objekt:

**SO 11-72-01 - T.ú. Blansko - Rájec-Jestřebí, technologický objekt**

Místo: Blansko

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace

Projektant: Dopravní  
projektování spol. s

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Dopravní  
projektování spol. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
990 - Poplatky za skládky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Objekt:

SO 11-72-01 - T.ú. Blansko - Rájec-Jestřebí, technologický objekt

Místo:	Blansko	Datum:	10. 6. 2021
Zadavatel:	Správa železnic, statní organizace	Projektant:	Dopravní projektování spol. s
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Dopravní projektování spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	62,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.  
VV (6,98\*4,26\*1,76)\*1,2 62,800

2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,188		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  
VV 62,800-14,612 48,188

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	14,612		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsvp objektů.  
VV ((6,94\*4,22\*1,21)-(5,97\*3,22\*1,21))\*1,2 14,612

4	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	48,188		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.  
VV 62,800-14,612 48,188

D 2 Zakládání 0,00

5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	7,422		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-..... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  
VV (6,1\*3,38\*0,3)\*1,2 7,422

6	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,237		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.  
VV (6,1\*3,38\*0,05)\*1,2 1,237

7	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,948		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<div>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.</div>					
			4,948					
8	K	460080202	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami zabudovaného	m2	5,688		0,00	CS ÚRS 2020 01
			5,688					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
9	K	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	m2	5,688		0,00	CS ÚRS 2020 01
			<div>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.</div>					
			5,688					
10	M	R001	Technologický prefabrikovaný objekt 5,98x3,26m	ks	1,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny: dovoz, materiál (včetně kotvicích prvků), montáž, dveřní křídla, příčky, podlaha, zateplení... 2. V cenách nejsou započteny: základové konstrukce</div>					
	D	990	Poplatky za skládky				0,00	
11	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	129,144		0,00	
			<div>Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>					
			48,188*2,68		129,144			