

Naše zn. 1022/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 11. ledna 2022

Věc: **Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

SO 01-20-01 Železniční most v km 225,036

PKO ocelových konstrukcí – v technické zprávě je uveden nátěrový systém ONS 15 jak u zábradlí, tak i u mostních nosníků. V předpisu SŽDC S5/4 je uvedena tato PKO:

Zábradlí: ONS 15, 340 µm - Odstín určí investor

Mostní nosníky: ŽSP + ONS 02, 100+200 µm (RAL 7038 v TZ)

Žádáme zadavatele o upřesnění nátěrových systémů.

Odpověď:

Navržena je obnova PKO ocelových částí. Dle Tabulky D/1 předpisu SŽDC S5/4 je pro obnovu PKO doporučený systém ONS 15 při stupni korozní agresivity C5, Uvedený PKO byl odsouhlasen investorem v rámci pracovních porad a připomínkového řízení.

Dotaz č. 2:

SO 01-20-01 Železniční most v km 225,036

V soupisu prací jsou dle našeho názoru uvedeny špatné výměry u položek č. 22 a 23

Pol. č. 22 – PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTRÍKEM METALIZACÍ – 16,184 m² – dle našeho názoru nejsou do výměry započteny viditelné plochy krajních profilů I 450 NK – nová výměra 24,05 m².

Pol. č. 23 – PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN PLAVLEKM SE ŽÁR ZINK PONOREM – 31,360 m² – dle našeho názoru je koeficient pro přepočtení plochy u uvedeného třímadlového zábradlí se sloupky L80/80 a madly L70/70 - 1,1m²/mb a ne 0,8 m²/mb jako je uvedeno v soupisu prací. Výměra s tímto koeficientem je 42,567 m².

Žádáme zadavatele o vysvětlení popřípadě o opravu soupisu prací.

Odpověď:

Výměry byly opraveny, přiložen opravený soupis prací.

Dotaz č. 3:

SO 01-21-01 Železniční propustek v km 224,878

V technické zprávě a výkresové dokumentaci je uvedeno odstranění stávajícího zábradlí bez opravy nebo náhrady novým. Soupis prací, ale obsahuje pol. č. 13 - PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN PLAVLEKM SE ŽÁR ZINK PONOREM a pol. č. 18 – OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM. Tyto položky by soupis prací neměl obsahovat, pokud se zábradlí pouze odstraňuje.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď:

Zábradlí bude při realizaci stavby odstraněno, přiložen opravený soupis prací.

Dotaz č. 4:

SO 01-20-01 Železniční most v km 225,036

Pol. č. 1 – POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY – v popisu položky jsou mimo výpočtů ploch jednotlivých druhů úprav komunikací uvedeny i jednotkové a celkové ceny za úpravy o opravy komunikací. Je tato celková částka závazná a má touto částkou uchazeč ocenit pol. č. 1?

Žádáme zadavatele o vysvětlení popřípadě opravu soupisu prací.

Odpověď:

Cena není závazná, jedná se o odhad projektanta. V popisu položky byly ceny odstraněny. Zhotovitel v Nabídce Pol. č. 1 nacení dle vlastních zkušeností.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 24. 1. 2022 na den **25. 1. 2022**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

XDC_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM01_20220111

XLS_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM01_20220111

V Olomouci dne 11 -01- 2022

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace