

# DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI 12/2015

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> <b>Dlážděná 1003/7</b> <b>110 00 Praha 1</b> kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-----------------------	--



<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221		<b>Optimalizace traťového úseku</b> <b>Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)</b>
dokumentace pro územní rozhodnutí Stupeň: přípravná dokumentace		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	<b>E.</b> <b>E.1</b> <b>E.1.1</b>
<b>S60 dopravních staveb</b> tel.: +420 296 154 247	<b>Stavební část</b> <b>Inženýrské objekty</b> <b>Železniční svršek a spodek</b>	
Vedoucí útvaru:		
Ing. Petr Zobal		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Vladimír Pátek		SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný, železniční svršek SO 02-11-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný, železniční spodek SO 02-10-02 odbočka Káraný, železniční svršek SO 02-11-02 odbočka Káraný, železniční spodek SO 02-10-03 odb.Káraný - Čelákovice, železniční svršek SO 02-11-03 odb.Káraný - Čelákovice, železniční spodek	-
Vypracoval:	Podpis:	<b>Výkaz výměr</b> IČD: 15 6563 05 01 01 01/02	Číslo příl.:
Ing. Jan Vodička			500
Skart. znak: V20/2037	Datum: 6/2016		
Počet formátů: 18xA4	Měřítko: -		

# VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

Název PS,SO :

Lysá nad Labem - odb. Káraný, železniční svršek

Číslo

SO 02-10-01

Datum zpracování :

27.4.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		
1	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 660,000
2	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	14 862,000
3	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	23 990,400
4	524352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ. UP. PRUŽNÉ	M	7 056,000
5	52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	280,000
6	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	4,000
7	545230	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ	KUS	4,000
8	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	8 416,000
9	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	7 056,000
10	545112R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	232,000
11	544311R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	24,000
12	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	84,000
13	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	706,000
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
14	921930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	41,000
15	923931	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	140,000
16	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H)	KUS	140,000
17	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	300,000
18	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	63 600,000
19	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní	m	7 336,000
20	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa	t.km	104 428,800
21	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	140,000
22	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	140,000
<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
23	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	2 940,000
24	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	5 472,000
25	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,900
26	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	3,800

# VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO :

**odb. Káraný, železniční svršek**

Číslo

**SO 02-10-02**

Datum zpracování :

**11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		
1 512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	304,000
2 513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	700,000
3 514000		KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	1 088,000
4 524352		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	170,000
5 524372		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,000
6 524392		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	39,000
7 533193		J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000
8 539102		ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	4,000
9 539319		ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:11-300	SADA	4,000
10 539409		ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:11-300	SADA	4,000
11 539540R201c		ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR	KUS	4,000
12 542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	320,000
13 549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	453,000
14 545112R201s		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	62,000
15 544311R201s		IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	8,000
16 549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	32,000
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
17 925120		DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	420,000
18 923931		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	12,000
19 923921		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H)	KUS	12,000
20 965010		Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	330,000
21 965021		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	4 100,000
22 965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní	m	320,000
23 965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa	t.km	4 736,000
24 965851		Demontáž zajišťovací značky	kus	2,000
25 965852		Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2,000
<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
26 015210		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	131,000
27 015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	247,000
28 015510		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	57,000
29 015250		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,040
30 015260		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,080

# VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO :

**odb. Káraný - Čelákovice, železniční svršek**

Číslo

**SO 02-10-03**

Datum zpracování :

**11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		
1 512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	11 975,000
2 513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 780,000
3 514000		KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	4 705,600
4 524352		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	12,000
5 527352		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	5 240,000
6 52X000		KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	1 450,000
7 542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 384,000
8 549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	5 252,000
9 545112R201s		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	250,000
10 545122R201s		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	150,000
11 544311R201s		IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	52,000
12 549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	674,000
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
13 921930		ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	17,000
14 925120		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	5 200,000
15 923931		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	180,000
16 923921		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H)	KUS	180,000
17 965010		Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	6 592,000
18 965021		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	69 450,000
19 965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní	m	6 186,000
20 965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa	t.km	72 756,800
21 965123		Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní	M	500,000
22 965126		Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa	t.km	6 912,000
23 965851		Demontáž zajišťovací značky	kus	176,000
24 965852		Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	176,000
<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
25 015210		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	2 012,000
26 015520		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	84,000
27 015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	1 191,300
28 015510		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTĚ (VÝHYBKY)	T	28,500
29 015250		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,700
30 015260		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	3,400

# VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO :

**Lysá nad Labem - odb. Káraný, železniční spodek**

Číslo

**SO 02-11-01**

Datum zpracování :

**11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>		
1 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	12 000,000
2 11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	30,000
3 112034		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	3,000
4 12273R		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - STROJEM AHM 800-R	M3	16 790,000
5 122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	150,000
6 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6 650,000
7 125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	150,000
8 125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16 790,000
9 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 700,000
10 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,000
11 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,000
12 17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	750,000
13 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 516,000
14 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,000
15 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8 560,000
16 18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	7 370,000
17 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	7 100,000
18 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	28 400,000
19 183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	10 650,000
20 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	355,000
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>		
21 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	9 055,000
22 875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	100,000
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
23 32711		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	280,000
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>		
24 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,000
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		
25 502941		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚlesa ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - STROJEM AHM	M2	42 360,000
26 501101R		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚlesa ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ - STROJEM AHM	M3	4 740,000
27 501102R		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚlesa ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ - STROJEM AHM	M3	4 320,000
28 501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚlesa ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	320,000
29 501900		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚlesa ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - cementová stabilizace štěrku	M3	170,000
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>		
30 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	10,000
31 87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	700,000
32 895101R		TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	8,000

**VÝKAZ VÝMĚR**Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**Název PS,SO : **Lysá nad Labem - odb. Káraný, železniční spodek**Číslo **SO 02-11-01**Datum zpracování : **11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
33	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	30,000
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
34	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	150,000
35	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,000
<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
36	015111a	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	t	50 280,000
37	015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	38,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO :

**odb. Káraný, železniční spodek**

Číslo

**SO 02-11-02**

Datum zpracování :

**11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>		
1 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	640,000
2 11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	10,000
3 112034		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	1,000
4 12273R		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - STROJEM AHM 800-R	M3	930,000
5 122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	10,000
6 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	680,000
7 125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	10,000
8 125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	930,000
9 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84,000
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,000
11 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	64,000
12 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,000
13 18130		ÚPRAVA PLÁŇE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	690,000
14 18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	280,000
15 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	280,000
16 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 120,000
17 183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	420,000
18 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	14,000
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>		
19 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	480,000
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
20 32711		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	100,000
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>		
21 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,000
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		
22 502941		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - STROJEM AHM	M2	1 670,000
23 501101R		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ - STROJEM AHM	M3	144,000
24 501102R		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ - STROJEM AHM	M3	196,000
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>		
25 87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	90,000
26 899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	13,000
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
27 966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000
<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
28 015111a		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	t	3 388,000

**VÝKAZ VÝMĚR**Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**Název PS,SO : **odb. Káraný, železniční spodek**Číslo **SO 02-11-02**Datum zpracování : **11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
29	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	3,000



# **VÝKAZ VÝMĚR**

Název stavby :

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO :

**odb. Káraný - Čelákovice, železniční spodek**

Číslo

**SO 02-11-03**

Datum zpracování :

**11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>		
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	11 360,000
2	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	20,000
3	112034	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,000
4	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	1 350,000
5	12273R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - STROJEM AHM 800-R	M3	3 130,000
6	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	12 280,000
7	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6 990,000
8	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	12 280,000
9	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 130,000
10	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 390,000
11	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	11 550,000
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	730,000
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	353,000
14	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,000
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	25 660,000
16	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	13 037,000
17	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	15 450,000
18	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	15 450,000
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	61 800,000
20	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	23 175,000
21	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	772,500
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>		
22	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 455,000
23	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	442,000
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
24	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	110,000
25	32711	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	70,000
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>		
26	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4 500,000
27	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	378,000
28	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	40,000
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,400
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>		
30	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - STROJEM AHM	M2	7 260,000
31	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	37 830,000
32	501470	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY	M3	440,000
33	502942	ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) MECHANICKY	M2	5 000,000
34	501101R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ - STROJEM AHM	M3	1 310,000

# **VÝKAZ VÝMĚR**

Název stavby :

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO :

**odb. Káraný - Čelákovice, železniční spodek**

Číslo

**SO 02-11-03**

Datum zpracování :

**11.9.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	
35	501102R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ - STROJEM AHM	M3	850,000
36	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	7 280,000
37	501900	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - cementová stabilizace štěrku	M3	220,000
38	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM	M3	3 200,000
39	502814	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ VODOROVNÝCH TL. OD 31 DO 40 MM	M2	8 600,000
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>		
40	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	45,000
41	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	480,000
42	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	600,000
43	895101R	TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	17,000
44	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	10,000
45	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000
46	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	25,000
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
47	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	400,000
48	918R01	VSÁKOVACÍ JÍMKA	KUS	1,000
49	93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000
50	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,000
<b>Díl: 99</b>		<b>Demolice</b>		
51	DEM-0001	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM	M3	63,000
52	DEM-0002	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	63,000
53	DEM-0003	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM	M3OP	29,000
54	DEM-0004	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST CIHELNÉHO ZDIVA S ODVOZEM	M3OP	133,000
55	DEM-0005	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽB (PLOT) S ODVOZEM	M2	935,000
56	DEM-0006	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM	M3OP	45,000
57	DEM-0007	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM	M3OP	50,000
58	DEM-0008	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM	T	3,950
59	DEM-0009	POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI	T	460,975
<b>Díl: 015</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
60	015111a	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	t	23 020,000
61	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	35,000