

Naše zn. 1156/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 17. ledna 2022

Věc: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci SO 01-81-01 jsme nenalezli polohový plán nebo jeho část stávajícího TV obsahující TV mezi stožáry č. 441 (442) až 449 (450) vč. celého kotevního úseku TV. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace.

Odpověď:

Stávající polohový plán v dotčeném úseku je součástí přílohy č. 2.001 daného stavebního objektu. Příloha byla aktualizována na rozsah celého dotčeného kotevního úseku a je přílohou doplnění.

Dotaz č. 6:

SO 01-81-01 – dle našeho názoru je navržené řešení neúplné – TR a NL bude od stožárů č. 441 (442) stočeno a uschováno (sneseno) až po stožár č. 455 (456). Pokud by se TR a NL nemělo přerušovat, muselo by být stočeno a ponecháno na stožáru č. 441 a 442, případně u stožárů s pevným bodem, a následně rozvinuto a zpětně zavěšeno na stávající a nové nosné konzoly. Následně provedena výměna a úprava věšáků, výšková a směrová regulace TV, c celém kotevním úseku, regulace kotvení, úprava nástavků vč. izolátorů a spojek u kotvení na st. č. 455 a 456.

Žádáme zadavatele o upřesnění navrženého řešení a doplnění jakým způsobem bude řešeno TV od kotvení až po stožár č. 441 (442). Dále žádáme o doplnění spojek (navrženého řešení) do výkazu výměr.

Odpověď:

Dle dřívějšího vyjádření SEE SŽ je upuštěno od svinování TD a NL a jejich zachování. Tyto části TV byly vyměněny a nahrazeny novými v rozsahu celého kotevního úseku (2×1160 m). V tomto smyslu byla upravena Technická zpráva a rovněž soupis prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že dotazy, které obdržel dne 12. 1. 2022 (dotaz č. 5 - 6), vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědí a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den navíc.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 25. 1. 2022 na den **28. 1. 2022**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

XDC_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM02_20220117


XLS_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM02_20220117

D.2.3.1_1.001_TZ.pdf

D.2.3.1_2.001_Polohovy_plan_stavajici.pdf

V Olomouci dne

17 -01- 2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace