

Naše zn. 1463/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 20. ledna 2022

Prostřednictvím EZAK

Věc: **Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 7:

Všechny PS, SO jsou bez výkopů jen zakrytí kabelů panelem. – SO 01-86-02 je výkop v celé délce, zához a folie. Dle situačního výkresu veškeré kabelové trasy v jedné trase. Dále v TZ píšou, že kabelová trasa v tomto SO bude umístěna do žlabů. V rozpočtu pouze folie. Navíc kdybych tuto trasu odkopal tak v rozpočtu už není nic na práci kolem kabelu.

Dále je ve všech PS a SO položka

| | | |
|--------|--|---|
| 702323 | | ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM |
| | | |
| | | |
| | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. |

Za nás tedy jen montáž panelu a příslušenství. Nevidíme dodávku (půjčovné) a demontáž.

Odpověď:

V SO 01-86-01 bude provedena pouze ochrana deskami pro umožnění pojezdu dle zaměření – trasa je dostatečně daleko od místa prací a není ohrožena stavebními pracemi.

V SO 01-86-02 bude odkopán napájecí kabel SEE a poté chráněn pomocí betonových desek. Po skončení prací zcela zasypán, položena ochranná folie a zemina zhutněna. Věta „Celá kabelová trasa bude uložena do žlabů (chráničků).“ byla z TZ odstraněna – působí zmatečně (myšlena byla ochrana odkopaných kabelů pomocí desek).

Soupisy prací obou těchto SO zůstávají beze změn.

Dotaz č. 8:

SO 01-20-01 Železniční most v km 225,036

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 1. 2022 zadavatel v odpovědi na Dotaz č. 2 upravil výměru protikorozi ochrany NK a zábradlí, ale dle našeho názoru se tato úprava týká i pol. č. 28 „OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM“. Žádáme proto o opravu výměry i této položky.

Odpověď:

Výměry byly opraveny, byl opraven soupis prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 28. 1. 2022 na den **31. 1. 2022**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.


Příloha:

XDC_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM03_20220119

XLS_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM03_20220119

SO_01-86-02_1.001_TZ

V Olomouci dne **20 -01- 2022**



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace