FORMULÁŘ 5

majitel HIM: SŽDC | 0 | Cena za objekt [Kč]

0 | objektový ukazatel

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : ***Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč***

Číslo stavby

Název PS,SO : ***Přeložka kabelu 6 kV*** | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) ***828 72 82***

Číslo PS,SO ***SO 06***

Datum zpracování : 1.10.2012

Datum aktualizace : 1.1.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
Díl:	**701**	**Zemní práce**									
	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0.07		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.7 Soupis vytyčovaných bodů
	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	4.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0.07		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.7 Soupis vytyčovaných bodů
	701ADC-R	Zpracování geodetického plánu pro věcné břemeno	100m	1.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	80.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	10.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	70.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	70.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	90.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	1.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	24.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	8.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701FDE	Přechod přes odvodňovací příkop	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
	701FFD	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy	m	24.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
						0.000		0.00		0.00	
S	**Celkem za m701**	**Zemní práce**				**0.000**		**0.00**		**0.00**	
Díl:	**702**	**Odvoz odpadu**									
	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	6.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
						0.000		0.00		0.00	
S	**Celkem za m702**	**Odvoz odpadu**				**0.000**		**0.00**		**0.00**	
Díl:	**741**	**Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění**									
	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
						0.000		0.00		0.00	
S	**Celkem za m741**	**Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění**				**0.000**		**0.00**		**0.00**	
Díl:	**742**	**Silnoproudé rozvody**									
	742EBF	6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	100.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů
	742FAH	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů
	742FDL	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů
	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	25.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	2.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	24.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů
	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	80.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.1 Technická zpráva, příloha č.4 Soupis kabelů
						0.000		0.00		0.00	
S	**Celkem za m742**	**Silnoproudé rozvody**				**0.000**		**0.00**		**0.00**	
Díl:	**747**	**Zkoušky, revize a HZS**									
	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	1.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	747GAA	Dokonč.mont.práce na el.zaříz.vč. přesunu kab.6kV z lávky na most	hod	40.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	10.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	747GAC	Zkušební provoz	hod	5.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10.00		0.000		0.00		0.00	dle třídníku SŽDC
						0.000		0.00		0.00	
S	**Celkem**	**Zkoušky, revize a HZS**				**0.000**		**0.00**		**0.00**	
Díl:	**990**	**Poplatky za skládky**									
	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	6.00		0.000		0.00		0.00	viz příloha č.2 Situace 1:500, příloha č.5 Specifikace kabelové trasy, příloha č.6 Řezy kabelovými trasami
						0.000		0.00		0.00	
S	**Celkem**	**Poplatky za skládky**				**0.000**		**0.00**		**0.00**	