

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 4663/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Lenka Černá  
Telefon +420 972 224 658  
Mobil  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 7. února 2022

### **Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám na zakázku**

#### **„Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice“**

Dodatečná informace č. 3 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 1531/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 18. 01. 2022.

Ve výzvě k podání nabídky v čl. 7 *Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace* bodě 7.2 zadavatel stanovil lhůtu pro dotazy k zadávací dokumentaci nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle bodu 7.1. Tato lhůta uplynula 02. 02. 2022 v 8:00 hod. Váš dotaz byl doručen zadavateli prostřednictvím E-ZAKu 03. 02. 2022 v 14:59, tudíž po stanovené lhůtě pro dotazy.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

#### **Dotaz č. 1:**

V rámci provádění izolací a ochrany izolace na monolitických polích mostu se bude zasahovat do dilatačních spar mezi monolitickými konstrukcemi mostu. Jaká jsou opatření prováděná na těchto sparách? Budou se závěry mezi konstrukcemi opravovat? Jakým způsobem je napojena izolace přes spáru?

#### **Odpověď:**

Řešení dilatačních spár mezi nosnými konstrukcemi z předpjatého betonu je uvedeno v příloze Díl 3 - projektová dokumentace, příloha D.2.1.4-2.018 – Předpjatá pole – 27 m.

#### **Dotaz č. 2:**

Na ocelovém oblouku hlavního pole NK je upevněna trakce a z obou vnějších stran také vedení napáječů. Bude toto upevnění trakce sneseno při provádění PKO? Budou napáječe vypnuty, případně sneseny?

#### **Odpověď:**

Na části objímek trakce kotvených na K02 bude provedeno PKO v rozsahu TZ. Proti zatékání vody mezi NK a objímkami bude provedeno zatmelení trvale pružným tmelem. Toto upevnění trakce nebude sneseno a nebude s ním ani jinak manipulováno. Trakce bude vypnuta.

#### **Dotaz č. 3:**

Je naplánována demolice a výstavba nových závěrných zídek?

#### **Odpověď:**

Výstavba nových závěrných zídek na začátku a na konci mostu není plánovaná. Závěrné zídky na začátku a na konci ocelové nosné konstrukce jsou součástí nových přechodových desek.

**Dotaz č. 4:**

Jakým způsobem bude přístup ke koncovým příčnicům ocelové nosné konstrukce pro provedení PKO?

**Odpověď:**

Přístup by měl být zajištěn po odstranění přechodové desky.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

**Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do termínu stanoveného dodatečnou informací č. 2, tj. do 11. 02. 2022 do 8:00 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: