

## Technická specifikace zakázky

### Oprava mostních objektů v úseku Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou

#### **Zadání veřejné zakázky obsahuje stavební objekty:**

**SO 01 – Most v km 1,739**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 02 – Most v km 3,941**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 03 – Propustek v km 4,552**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 04 – Propustek v km 6,761**

– rozsah opravy specifikován v projektové dokumentaci (ozn. v PD SO – 204)

**SO 05 – Propustek v km 7,612**

– rozsah opravy specifikován v projektové dokumentaci (ozn. v PD SO – 206)

**SO 06 – Propustek v km 7,977**

– rozsah opravy specifikován v projektové dokumentaci (ozn. v PD SO – 207)

**SO 07 – Nadjezd ž. v km 15,005**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 08 – Most v km v km 15,157**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 09 – Tunel v km 15,512**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 10 – Most v km 16,186**

– rozsah opravy specifikován níže

**SO 01 – Most v km 1,739**



**1. Základní údaje o mostním objektu**

<b>Objekt:</b>	Most kamenné zdivo
<b>Evid. km:</b>	1,739
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°35'29.86"N, 15°31'44.825"E

**2. Popis opravy**

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace zdiva spodní stavby, zřízení ŽB říms na křídlech objektu a oprava dlažeb pod mostem. Na mostě bude osazeno nové zábradlí.

## SO 02 – Most v km 3,941



### 1. Základní údaje o mostním objektu

<b>Objekt:</b>	Most kamenné zdivo
<b>Evid. km:</b>	3,941
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°36'25.164"N, 15°30'43.061"E

### 2. Popis opravy

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace zdiva spodní stavby, zřízení ŽB říms na čelech objektu. Na mostě bude osazeno nové zábradlí.

## SO 03 – Propustek km 4,552



### 1. Základní údaje o mostním objektu

<b>Objekt:</b>	Propustek klenbový kamenný
<b>Evid. km:</b>	4,552
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°36'43.318"N, 15°30'32.558"E

### 3. Popis opravy

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace zdiva spodní stavby, oprava dlažby uvnitř propustku, odstranění vegetace v okolí propustku.

## SO 07 – Nadjezd v km 15,005



### 1. Základní údaje o mostním objektu

<b>Objekt:</b>	nadjezd kamenný klenbový
<b>Evid. km:</b>	15,005
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°40'29.884"N, 15°27'26.960"E

### 2. Popis opravy

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace zdiva spodní stavby. Provedení izolace objektu a zřízení nové pochůzí vrstvy nad izolací.

## SO 08 - Most km 15,157



### 1. Základní údaje o mostním objektu

<b>Objekt:</b>	Most ocelový
<b>Evid. km:</b>	15,157
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°40'33.992"N, 15°27'21.752"E

### 2. Popis opravy

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace zdiva spodní stavby. Výměna dřevěných chodníkových podlah za nové kompozitní pororošty vč. podpůrných prvků, dále pak oprava zábradlí na mostě.

## SO 09 – Tunel v km 15,512



### 1. Základní údaje o mostním objektu

<b>Objekt:</b>	Tunel klenbový kamenný
<b>Evid. km:</b>	15,512
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°40'41.817"N, 15°27'14.52"E

### 2. Popis opravy

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace ostění tunelů.

## SO 10 – Most v km 16,186



### 1. Základní údaje o mostním objektu

<b>Objekt:</b>	Most klenbový kamenný
<b>Evid. km:</b>	16,186
<b>Traťový úsek:</b>	TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) – Rokytnice nad Jizerou
<b>GPS souřadnice:</b>	50°41'2.93"N, 15°27'3.451"E

### 2. Popis opravy

Oprava a materiálové řešení je uvedeno ve výkazu výměr a ten je pro provedení stavebního díla závazný.

Obsahem stavebních prací bude sanace zdiva spodní stavby, oprava dlažby pod mostem a zřízení ŽB říms na čelech objektu. Na mostě bude osazeno nové zábradlí.