„Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Zidlochovice“, návrh řešení protihlukové ochrany

etapa	Rozsah výluk + náplň prací	trvání
SP0	Zřízení plochy zařízení staveniště, návoz prvního stavebního materiálu, výroba sloupů HEB.	19. 2. - 31. 3. 2022
SP1	**Hlavní stavební výroba**	28. 2. - 1. 5. 2022
	Zřízení dopravního značení jednosměrného provozu na ul. Nádražní II/416, demolice oplocení.	
	Přípravné práce pro vrtnou plošinu - zapanelování travnaté plochy.	
	Vrtání a betonáž pilot - 6 pilot za den, první dva dny po třech pilotách - zacvičení posádek (číslo je počet definitivně odvrtaných ke konci směny).	
	Odkop, bednění a betonáž železobetonových patek (vždy čtvrtý den po zabetonované pilotě).	
	Vrtání kotev a montáž ocelových sloupů HEB - 4 sloupy za den, první dva dny po dvou sloupech (vždy nejméně po 15ti dnech zatvrdnutí betonové patky).	
	Montáž výplňových panelů - opět 4 pole výplňových panelů za den, první dva dny po dvou polích (číslo je definitivní počet hotových polí).	
SP2	Úklid a dokončovací práce.	2. 5. - 31. 5. 2022



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	21.09.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Lubomír Beňák

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SUDOP Brno, spol. s r.o.**
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz
Zhotovitel objektu:	**SUDOP Brno, spol. s r.o.**
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Stanislav Kašpárek — Specialista: Ing. Josef Ferenc

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO

Název stavby/akce:	**„Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice“, návrh řešení protihlukové ochrany**		Označení investora: S621500592 Označení zhotovitele: 21035-01-1021
Název části:	Souhrnná technická zpráva - samostatné přílohy		Označení části: B.8
Název objektu/dílčí části:	**Zásady organizace výstavby**		Označení objektu/komplexu: **-**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	**Harmonogram výstavby**		Číslo přílohy: **B.8.3**
Odpovědný projektant: Ing. Josef Ferenc	Zpracovatel přílohy: Ing. Josef Ferenc	Měřítko: - Formáty: 2 x A4	Stupeň dokumentace: **DUSP + PDPS**
Kraj: Jihomoravský kraj	Katastrální území: Židlochovice [796701]	TUDU: 2041B1	**Smluvní datum zpracování: 21.09.2021**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 5 9 2 _	D U S P _	X X X X _	X X X X X X X X _	X X _	X X X X X _	O 0 1

[Prostor pro další informace]