


Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	16.02.2021	Pracovní verze dokumentace k připomínkám	Ing. Dávid Kuczik
001	16.05.2021	Definitivní verze dokumentace	Ing. Dávid Kuczik

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.	
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	

Zhotovitel objektu:	STOSMOL s.r.o.	
Adresa:	SÍDLLO: U CUKROVARU 509/4, 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM	
Kontakt:	IČ: 286 95 097 DIČ: CZ286 95 097	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Dávid Kuczik	---	Ing. Jiří Štolba	Ondřej Taclík

Název stavby/akce:	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice		Označení (S-kód): S631800391
			Označení zhotovitele: 120 103
Název části:	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)		Označení části: D.1.2.5
Název objektu:	Úprava sdělovacích zařízení Správy železnic		Číslo objektu/komplexu: PS 01-02-50.1
Název přílohy:	SOUPIS PRACÍ		Číslo přílohy: 4_001
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Středočeský	Hořovice [645371]	0202 J1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	16.05.2021	3xA4	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 8 0 0 3 9 1	D S P X	D 1 2 0 5	P S 0 1 0 2 5 0	0 1	4 0 0 1	0 0 1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-02-50.1					
Stavba: 5213520067 Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 01-02-50.1 Úprava sdělovacích zařízení Správy železnic							<div>Vložit</div>		<div>Vložit</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 827					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5213520067					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): S631800390					
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2020		Datum zpracování: 11.02.2022			
Ukončení realizace SO/PS:				STOSMOL s.r.o. Ondřej Taclík								
5213520067 - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice							ISPROFIN: 5213520067					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	742P17		2020 OTSKP	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč		
				výkaz výměr 1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
2	13293		2020 OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	138,650	0	0		0,00 Kč		
				(227x0,85x0,3)+(190x0,85x0,5) položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice										ISPROFIN: 5213520067	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
3	17411		2020 OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	138,650	0	0		0,00 Kč	
				(227x0,85x0,3)+(190x0,85x0,5)							
				položka zahrnuje:							
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu							
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
				- hutnění i různé míry hutnění							
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
				- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
				- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech							
				- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu							
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
				- spouštění a nošení materiálu							
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy							
				- ruční hutnění							
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě							
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
4	567304		2020 OTSKP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPISKU	M3	34,060	0	0		0,00 Kč	
				výkaz výměr							
				- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti							
				- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
5	R701021		R-položka	Geodetické práce	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				přesné vyměření pozice kabelů							
				výkaz výměr							
				Zaměření polohy kabelů po překládce							
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč	
Díl: 2					Dodávky a montáže						
5	75I912		2020 OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	820,000	0	0		0,00 Kč	
				výkaz výměr							
				1. Položka obsahuje:							
				- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu							
				- dopravu a skladování							
				- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)							
				- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							
6	75I91X		2020 OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	820,000	0	0		0,00 Kč	
				výkaz výměr							
				1. Položka obsahuje:							
				- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)							
				- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.							
7	75IA11		2020 OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	12,000	0	0		0,00 Kč	

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice					ISPROFIN: 5213520067					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p><i>výkaz výměr</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.</p>						
8	75IA1X		2020 OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0		0,00 Kč
				<p><i>výkaz výměr</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
9	75II31		2020 OTSKP	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč
				<p><i>výkaz výměr</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.</p>						
10	75II3X		2020 OTSKP	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč
				<p><i>výkaz výměr</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice

ISPROFIN: 5213520067

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
11	75I962		2020 OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	820,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.</div></div>						
12	75I961		2020 OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	USEK	12,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.</div></div>						
13	75IA31		2020 OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.</div></div>						
14	75ID21		2020 OTSKP	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.</div></div>						

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZST Hořovice										ISPROFIN: 5213520067	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
15	75ID2X		2020 OTSKP	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>výkaz výměr</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
16	701004		2020 OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>výkaz výměr</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu– dopravu do skladu nebo na likvidaci– obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu– poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
17	75I812		2020 OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN	KMVLAKNO	380,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>výkaz výměr</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu– dopravu a skladování– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.</div>							
18	742P13		2020 OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRANIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	13 809,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>výkaz výměr</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div>							
19	74E854		2020 OTSKP	DEMONTÁŽ OPTOKABELU (STOČENÍM)	M	13 809,000	0	0		0,00 Kč	
				<div>výkaz výměr</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.</div>							

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice				ISPROFIN: 5213520067							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
20	75IH61		2020 OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>							
21	75IH62		2020 OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>							
22	75IH52		2020 OTSKP	UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO DO 100 ŽIL	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>							
23	702311		2020 OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	260,000	0	0		0,00 Kč	
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.</div></div>							

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice

ISPROFIN: 5213520067

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
24	75IEE3		2020 OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ 36 VLAKEN	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení– dopravu a skladování</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>						
25	746697		2020 OTSKP	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii– dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>						
26	74F332		2020 OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	24,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div></div>						
27	R02939		R-položka	Projednání výluk na sdělovacích zařízeních	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč
				<div>Projednání výluk na sdělovacích zařízeních</div> <div><div>výkaz výměr</div><div>Projednání + zajištění výluk zařízení, dopravní opatření</div></div>						
Součet za Díl					Dodávky a montáže0,00 Kč					
Díl: 3					Zkoušky, měření a revize					
28	75IK11		2020 OTSKP	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	VLAKNO	84,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu– měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.</div></div>						

5213520067 - Prodloužení podchodu v ZŠ Hořovice

ISPROFIN: 5213520067

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
29	75IJ22		2020_OTSKP	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU	ČTYRKA	30,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem čtyřek.</div></div>						
30	747213		2020_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS.	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>						
31	747214		2020_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS.	KUS	3,000	0	0		0,00 Kč
				<div><div>výkaz výměr</div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>						
Součet za Díl				Zkoušky, měření a revize	0,00 Kč					