TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Staničení [km]	Typ, označení	Rychlost [km.h⁻¹] 1)	Námezník [mm] 2)	Poznámka
1	253,312 816	J60-1:11-300-zl-Pl-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
2	253,233 349	J60-1:11-300-zl-Pl-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
3	253,227 349	J60-1:11-300-zl-Lp-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
4	253,187 741	J60-1:12-500-l-zl-Pp-b-ČZ-ZM	60	3825	
5	253,147 883	J60-1:11-300-zl-Lp-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
6	253,141 883	J60-1:12-500-l-zl-Ll-b-ČZ-ZM	60	3825	
7	252,307 542	Obl-o-60-1:9-300(500/751,380)-Pl-b-ČZ-ZPTZ	60/40	3895	
8	252,306 039	J60-1:9-300-Pp-b-ČZ-ZPTZ	50	3975	
9	252,249 822	J60-1:12-500-l-zl-Pp-b-ČZ-ZM	60	3750	
10	252,249 822	J60-1:12-500-l-zl-Ll-b-ČZ-ZM	60	3825	
11	252,229 756	J60-1:11-300-zl-Pl-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
12	252,150 290	J60-1:11-300-zl-Pl-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
13	252,144 290	J60-1:11-300-zl-Lp-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	
14	252,064 823	J60-1:11-300-zl-Lp-b-ČZ-ZPTZ-VOK-4,75m	50	3870	

1) rychlost v obloukové větvi výhybky

2) minimální vzdálenost středů os kolejí pro osazení námezníku

SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 81-28-01 Studénka - Jistebník, autoblok
PS 82-28-01 žst. Jistebník, staniční zabezpečovací zařízení
PS 83-28-01 Jistebník - Polanka n.O., autoblok

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 80-14-01 Studénka - Ostrava, traťový optický kabel
PS 80-14-02 Studénka - Ostrava, traťový kabel
PS 82-14-01 žst. Jistebník, místní kabelizace
PS 82-14-02 žst. Jistebník, rozhlas pro cestující
PS 82-14-03 žst. Jistebník, ITZ
PS 82-14-04 žst. Jistebník, sdělovací zařízení
PS 82-14-05 žst. Jistebník, provizorní sdělovací zařízení
PS 82-14-06 žst. Jistebník, technologická budova, EPS
PS 82-14-07 žst. Jistebník, technologická budova, EZS

SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
PS 82-07-01 žst. Jistebník, rozvodna nn
PS 82-08-01 žst. Jistebník, STS 6kV a TS ČD 22/0,4 kV
PS 83-08-01 Jistebník - Polanka n.O., PTS a RS 6kV

VÝTAHY
PS 82-29-01 žst. Jistebník, osobní výtahy

KOLEJOVÉ ŘEŠENÍ
S0 81-16-01 Studénka - Jistebník, sanace žel. spodku
S0 81-16-20 Studénka - Jistebník, chráničky kabelů v žel. spodku
S0 81-17-01 Studénka - Jistebník, rekonstrukce žel. svršku
S0 82-16-01 žst. Jistebník, sanace žel. spodku
S0 82-16-02 žst. Jistebník, nástupiště
S0 82-16-20 žst. Jistebník, chráničky kabelů v žel. spodku
S0 82-17-01 žst. Jistebník, rekonstrukce žel. svršku
S0 82-17-02 žst. Jistebník, úprava přejezdu v km 252,244
S0 83-16-01 Jistebník - Polanka n.O., sanace žel. spodku
S0 83-16-20 Jistebník - Polanka n.O., chráničky kabelů v žel. spodku
S0 83-17-01 Jistebník - Polanka n.O., rekonstrukce žel. svršku

MOSTY A UMĚLÉ STAVBY
S0 81-16-13 Studénka - Jistebník, úprava propustku v km 252,052
S0 82-16-03 žst. Jistebník, úprava propustku č. 160 km 253,033
S0 82-19-01 žst. Jistebník, podchod v km 252,534

POZEMNÍ OBJEKTY, PŘÍPOJKY, PŘELOŽKY
S0 82-15-01 žst. Jistebník, provozní budova
S0 82-15-02 žst. Jistebník, stavební úpravy V.B.
S0 82-15-03 žst. Jistebník, RD 4 km 252,220
S0 82-15-04 žst. Jistebník, přístřešky pro cestující
S0 82-15-05 žst. Jistebník, výstupní objekty
S0 82-15-06 žst. Jistebník, úschovna kol
S0 82-15-07 žst. Jistebník, provizorní výh. stanoviště
S0 82-27-01 žst. Jistebník, dešťová kanalizace

TRAKCE
S0 82-01-01 žst. Jistebník, úprava trakčního vedení
S0 82-01-02 žst. Jistebník, ukolejnění

SILNOPROUDÉ ROZVODY
S0 82-04-01 žst. Jistebník, přeložky stávajícího kabelu 6kV
S0 82-06-01 žst. Jistebník, úprava rozvodů nn, DOOZ
S0 82-06-02 žst. Jistebník, osvětlení stanice
S0 82-06-03 žst. Jistebník, přípojka 22kV pro provozní budovu
S0 82-06-04 žst. Jistebník, přeložka silnoproudých zařízení
S0 82-06-05 žst. Jistebník, osvětlení podchodu a nástupiště
S0 82-06-06 žst. Jistebník, DOÚO
S0 82-06-07 žst. Jistebník, uzemnění STS 6kV a TS 22 kV
S0 82-06-08 žst. Jistebník, přípojky nn pro prov. výhybkářské stanov.
S0 82-06-09 žst. Jistebník, elektrický ohřev výhybek

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PŘELOŽKY
S0 82-10-01 žst. Jistebník, přeložky a ochrany stáv. MK SPT
S0 82-14-01 žst. Jistebník, přeložky a ochrany stáv. DK,TK ČD
S0 82-14-02 žst. Jistebník, přeložky a ochrany stáv. MK ČD

LEGENDA SITUACE

▬	hranice drážního pozemku
—	stávající stav
—	nový stav (koleje, zemní těleso, kolejiště, budovy, mostní objekty a komunikace)
- - -	nový stav odvodnění (trativody,šachty)
- - → - -	silnoproudá zařízení
- - ~ - -	sdělovací zařízení
— z —	zabezpečovací zařízení
- - → - -	vodovod
— ≻ —	kanalizace
—	trakce

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc
tel.: (068) 55 70 444
fax: (068) 55 70 412
ČD (950) 5291 , 5388
http: // www.moravia.cz

OBJEDNATEL	České dráhy s.o., Divize dopravní cesty, o.z.	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ING. PAVEL KUČERA	ŘEDITEL MCO a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. STANISLAV VÁVRA	ING. STANISLAV VÁVRA	ING. JIŘÍ KALICH
REG.: SEVEROMORAVSKÝ	OKÚ: NOVÝ JIČÍN	OÚ: JISTEBNÍK

ČD DDC, MODERNIZACE ÚSEKU TRATĚ STUDÉNKA - OSTRAVA
SO 82-16-01 žst. Jistebník, sanace žel. spodku
SO 82-17-01 žst. Jistebník, rekonstrukce žel. svršku

Situace

ÚČEL	DSP
DATUM	06/2005
FORMÁT	28 x A 4
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST E.1	PŘÍLOHA 3