







PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/21

Revize č.:	Datum:	Popis:

<b>Investor, objednatel :</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7			<b>Souprava č.:</b>	
<b>Generální projektant:</b>  <b>signal PROJEKT</b> Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno				
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Ing. Milan Ptáček	<b>Odpovědný projektant PS:</b>  Aleš Folta	<b>Vypracoval:</b>  Aleš Folta	<b>Kontroloval:</b>  Ing. Pavel Gajdečka	
<b>STAVBA:</b> Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí			<b>Stupeň dok.:</b> DUSP+PDPS	
			<b>Zak. číslo:</b> 21-004-30-101	<b>Datum:</b> 03/2021
<b>ČÁST:</b> PS 11-02-11 ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO			<b>Číslo částí:</b> D.1.2	<b>Příloha č.:</b> 07
<b>PŘÍLOHA:</b> Soupis prací a dodávek			<b>Formát:</b> 11 x A4	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx  
Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx

**Stavba:** Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PS 11-02-11</b>	<b>ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO</b>	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>Technologie sděl.zařízení</b>	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Zemní práce</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Objekt:

PS 11-02-11 - ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO

Soupis:

**01 - Technologie sděl.zařízení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Objekt:

PS 11-02-11 - ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO

Soupis:

**01 - Technologie sděl.zařízení**

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

OST - Ostatní

0,00

SIL - Silnoprúd

0,00

SLA - Slaboprúd

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Objekt:

PS 11-02-11 - ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO

Soupis:

**01 - Technologie sděl.zařízení**

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní					0,00
44	M	7491207720	<i>Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF 54/200 EZ</i>	m	12,000		0,00
47	K	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	23,000		0,00
48	M	7593500600	<i>Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)</i>	m	964,000		0,00
45	K	7491453010	Montáž pozinkovaných kabelových roštů délky 3 m, šířky do 600 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování	kus	6,000		0,00
46	M	7491200040	<i>Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkladací bílá 3m</i>	kus	8,000		0,00
52	K	7491552020	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu	kus	4,000		0,00
53	M	7491510080	<i>Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.</i>	kus	3,000		0,00
54	K	7491552022	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 200 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu	kus	3,000		0,00
55	M	7491510120	<i>Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná</i>	kus	3,000		0,00
56	K	7491553014	Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitřní průměr otvoru přes 105 do 185 mm - včetně příslušenství (utěšňovací spony apod.), vyhotovení a dodání atestu	kus	3,000		0,00
57	M	R1	<i>Datový rozvaděč 19"600x800 do 47U</i>	kus	1,000		0,00
58	M	R2	<i>EZS, dveřní modul dodávka a montáž</i>	kus	2,000		0,00
59	M	R3	<i>Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken</i>	kus	1,000		0,00
60	M	R4	<i>Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken</i>	kus	3,000		0,00
61	M	R5	<i>Konektorový modul</i>	kus	4,000		0,00
62	M	7491600190	<i>Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm</i>	m	15,000		0,00
63	M	7590150010	<i>Uzemnění, ukolejnění Sběrnice uzemňovací (CV452119003)</i>	kus	11,000		0,00
64	M	7593501095	<i>Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09160 průměr 160/136 mm</i>	m	45,000		0,00
65	K	7590565125	Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory	kus	12,000		0,00
49	K	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	609,000		0,00
50	M	7494010572	<i>Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn</i>	kus	22,000		0,00
73	M	R15	<i>Průmyslový ringswitch L2 4x10/100+2x UPLINK</i>	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	7491510070	<i>Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.</i>	kus	4,000		0,00
66	K	7598035010	Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu s 12 vlásky - včetně vyhotovení měřicího protokolu	kus	1,000		0,00
67	K	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m	kus	2,000		0,00
68	K	7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	1,054		0,00
69	M	R7	<i>Bleskojistka</i>	kus	24,000		0,00
70	K	R13	Konfigurace sítě - přidělení IP adres	kus	7,000		0,00
71	K	R6	Ukočení optického kabelu do 12 vl.	kus	6,000		0,00
72	M	7592910125	<i>Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/100 Ah C5 se sintrovanou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu</i>	kus	80,000		0,00

**D SIL Silnoproud 0,00**

1	M	7492501750	<i>Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 302,5 (3Ax2,5)</i>	m	4,000		0,00
2	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	4,000		0,00
3	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	8,000		0,00
4	M	7494002988	<i>Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA</i>	kus	4,000		0,00
5	M	7494002994	<i>Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA</i>	kus	1,000		0,00
6	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	5,000		0,00
7	M	7494003032	<i>Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA</i>	kus	3,000		0,00
8	K	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	3,000		0,00
9	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00
10	K	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00
11	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	8,000		0,00

**D SLA Slaboproud 0,00**

12	M	7593501125	<i>Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm</i>	m	1 054,000		0,00
40	K	7496654010	Montáž UPS 230/230V AC do 230 V - včetně baterií, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	3,000		0,00
19	K	7590135032	Přípevnění kabelového rozvaděče pro vnější i vnitřní instalaci na stěnu - včetně zatažení kabelů	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	658,000		0,00
18	M	7590130240	<i>Rozdělovače, rozváděče SIS 1 sloupkový rozvaděč</i>	kus	3,000		0,00
20	K	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	4,000		0,00
21	K	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000		0,00
30	K	7590565012	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem	kus	6,000		0,00
13	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	1 054,000		0,00
14	M	7593501195	<i>Trasy kabelového vedení Spočky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm</i>	kus	3,000		0,00
15	M	7593501143	<i>Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm</i>	kus	3,000		0,00
16	M	7590520434	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,6 TCEKPFLE 5 x 4 x 0,6</i>	m	658,000		0,00
38	K	7595605185	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní	kus	2,000		0,00
39	M	7496702060	<i>DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Zdroj UPS do 1KVA</i>	kus	3,000		0,00
23	K	7598015180	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku	kus	6,000		0,00
24	M	7590550004	<i>Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,1 pozice</i>	kus	1,000		0,00
25	M	7590560024	<i>Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přířuk do HDPE chráničky 12 vl. 2x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)</i>	m	596,000		0,00
26	M	7590560519	<i>Optické kabely Spočky a příslušenství pro optické síť Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm</i>	kus	6,000		0,00
27	M	7590560589	<i>Optické kabely Spočky a příslušenství pro optické síť Ostatní Kazeta pro uložení svárů</i>	kus	4,000		0,00
28	M	7590560579	<i>Optické kabely Spočky a příslušenství pro optické síť Ostatní Optický pigtail do 2 m</i>	kus	32,000		0,00
29	M	7590560569	<i>Optické kabely Spočky a příslušenství pro optické síť Ostatní Optický patchcord do 5 m</i>	kus	10,000		0,00
22	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	12,000		0,00
31	K	7598035055	Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu s 12 vlákny - včetně vyhotovení měřicího protokolu	kus	2,000		0,00
32	M	7491207010	<i>Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované 19" pevná police 1U hl.250, montáž na 2 stojiny</i>	kus	1,000		0,00
33	M	7595600430	<i>Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 24 portů 10 / 100, PoE, 2x SFP</i>	kus	2,000		0,00
34	M	R8	<i>Průmyslový ringswitch L2 4x10/100+2x UPLINK</i>	kus	4,000		0,00
36	M	R10	<i>Ringswitch doplnění 1FE SFP zodolnění</i>	kus	8,000		0,00
37	M	7595600410	<i>Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT</i>	kus	2,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	8,000		0,00
42	K	R11	Ringswitch - montáž	kus	3,000		0,00
43	M	7496700180	<i>DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříňe pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 110V DC/24V 150W, DIN</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>

P

*Poznámka k položce:*  
 ZMĚNA POLOŽKY: Napájecí zdroj 24V DC do 5A

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Objekt:

PS 11-02-11 - ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO

Soupis:

**02 - Zemní práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Objekt:

PS 11-02-11 - ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO

Soupis:

## 02 - Zemní práce

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí

Objekt:

PS 11-02-11 - ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOv a VO

Soupis:

## 02 - Zemní práce

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

6	K	141721211	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm	m	30,000		0,00
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,000		0,00
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	20,000		0,00
9	K	167151122	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	20,000		0,00
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,750		0,00
1	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	0,643		0,00
4	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,750		0,00
2	K	460161143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	35,000		0,00
3	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	35,000		0,00
10	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	64,000		0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

12	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	35,000		0,00
13	M	34575131	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	964,000		0,00
14	M	34575152	žlab kabelový s víkem PVC (200x126)	m	30,000		0,00