

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 14736/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 2/00

Vyřizuje Ing. Barbora Marešková
Telefon +420 972 224 811
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznice.cz

Datum 21. dubna 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce č. 64522013

V souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Zadávací dokumentace pod č. j. 12110/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 30. 03. 2022, tímto zveřejňujeme, na základě místního šetření ze dne 20. 04. 2022 a na základě dotazů dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

„Oprava trati v úseku Velim - Kolín“

Dotazy vznesené na místním šetření:

Dotaz č. 1:

Budou protokoly o skutečné výměře?

Odpověď:

Ano budou.

Dotaz č. 2:

Bude nějaké dopracování ROV?

Odpověď:

ROV nebude dopracováno. Budou se řešit pouze odstavné koleje v žst. Kolín.

Dotaz č. 3:

Bude bezpečnostní pomalá jízda?

Odpověď:

Ano, dle harmonogramu po úsecích.

Dotaz č. 4:

K položce „oprava stezek s odstraněním drnu“ zdali se bude odtěžovat?

Odpověď:

Výzisk bude rozprostřen v místě stavby.

Dotaz č. 5:

Ve VV jsou 2 laboratorní rozborů kontaminace kameniva, budou stačit?

Odpověď:

Ano budou stačit, je plánován jeden vzorek pro danou kolej.

Dotaz č. 6:

Bude zpětná montáž kotev před výhybkou č.210?

Odpověď:

Zpětná montáž kotev ve výhybce nebude.

Dotaz č. 7:

Bude zpětná montáž původních úchyty od balíz?

Odpověď:

Zpětná montáž nebude.

Dotaz č. 8:

Budou se vyzískané pražce zdemontovávat do součástí?

Odpověď:

Nebudou, vyzískané pražce zůstanou vystrojené.

Dotaz č. 9:

Do jakých délek mají být vyzískané kolejnice?

Odpověď:

Minimální délka vyzískaných kolejnic bude 25m.

Dotaz č. 10:

Deponie na výzisk z čističky?

Odpověď:

V žst. Kolín (měnárna, kamčatka).

Dotazy vznesené dodavatelem:

Dotaz č. 11:

V rámci odpovědi na dotaz č. 1 uvádíte, že v průběhu provádění stavby Kolín - Velim bude probíhat investiční akce BC Velim - Poříčany, etapa oprava výhybek v žst. Velim. Nicméně z odpovědi jsme se nedozvěděli, zda bude nutná nějaká koordinace prací, zda bude budoucí zhotovitel nějak omezen při realizaci svých prací apod.

Odpověď:

V rámci provádění prací bude nutná koordinace s uvedenou stavbou v rozsahu uvedeného úseku v daných km dle „Zadávací dokumentace – Technická zpráva“ pro I. traťovou kolej v km 348,665 – 355,532 a pro II. traťovou kolej v km 348,721 – 355,477. V termínech uvedených v Dílu 2_8 ZTP_R_F_09_2021 v bodě 5.1.4 nebude zhotovitel nijak omezován.

Dotaz č. 12:

V rámci odpovědi na dotaz č. 2 uvádíte, že regulace a kontrola trakčního vedení bude provedena organizační složkou zadavatele - CTD. Nicméně z odpovědi jsme se nedozvěděli, kdy bude tato kontrola provedena a jak bude dlouho trvat. Tzn. zda má budoucí zhotovitel počítat s tím, že v rámci 12N výluky bude muset poskytnout nějaký čas CTD pro provedení těchto prací.

Odpověď:

Regulace a kontrola trakčního vedení bude provedena dne 1. 9. 2022. Výluky určené pro zhotovitele pro I. traťovou kolej v délce 12N a pro II. traťovou kolej v délce 12N nebudou dotčeny.

Dotaz č. 13:

V rámci odpovědi na dotaz č. 4 uvádíte, že nové pražce přijdou na vozech přímo od výrobce první den výluk. Dle našich předběžných propočtů se jedná cca o 70 vozů. Vozy určitě nepřijdou na minutu přesně, aby mohly vjet přímo do výluky. Kde tedy budou tyto vozy odstaveny?

Odpověď:

Nové pražce budou dodávány dle požadavku vítězného uchazeče. V rámci Dílu 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky část 2 Pokyny pro dodavatele je v bodě 9.1 odrážka třetí uveden následující požadavek: „Dodavatel zapracuje do Harmonogramu postupu prací rovněž

přehled termínů dodávek a požadovaného množství materiálu potřebného dle zadávací dokumentace“.

Dotaz č. 14:

V rámci odpovědi na dotaz č. 4-7, 9 uvádíte, že veškerý vyzískaný materiál bude uložen v žst. Kolín-měňirna. Prosíme o zaslání čísel pozemků, na kterých se uložení materiálu předpokládá. Dle našeho názoru bude pro uložení vyzískaných kolejnic, pražců, odpadu po čištění (mezideponie) potřeba plocha minimálně 7000 m². Vzhledem k množství materiálu potřebujeme jako uchazeč o zakázku vědět jaké konkrétní plochy má zadavatel připravené, abychom mohli řádně posoudit přístupy na ně a následně zkalkulovat náklady na manipulaci s materiálem.

Odpověď:

Vyzískaný materiál bude uložen v žst. Kolín - měňirna na pozemku č. 3031/3 o celkové rozloze 24703m². Zadavatel předpokládá, že odpad ze strojní čističky bude bez mezideponie odvezen a uložen na skládku.

Dotaz č. 15:

V rámci odpovědi na dotaz č. 8 mimo jiné uvádíte, že závěrné svary se dají vařit v nočních hodinách. To je samozřejmě pravda, nicméně náš dotaz zněl, zda investor předpokládá nějaké další výluky pro případ, že by to ani v nočních hodinách nebylo možné. Z naší dlouholeté praxe víme, že v srpnu se toto stává.

Odpověď:

Případné zakázky ze strany státní správy nelze dopředu ovlivnit, a zadavatel je nemůže ani předvídat, tudíž s nimi není v tuto chvíli počítáno. Klimatické podmínky jsou dílem vyšší moci a budou se případně řešit samostatně operativně v rámci Claimů v návaznosti na platnou směrnici SŽ 105 Změny během výstavby.

Dotaz č. 16:

Má zadavatel v plánu pomalou jízdu ve vedlejší provozované koleji po celou dobu trvání výluky a v celé délce opravovaného úseku?

Odpověď:

Po celou dobu výluky je v plánu pomalá bezpečnostní jízda ve vedlejší provozované koleji dle harmonogramu prací.

Dotaz č. 17:

Dle zadávací dokumentace v článku 8.7 Technická kvalifikace požadujete zařízení - dynamický stabilizátor. Je možné toto zařízení nahradit automatickou strojní podbíječkou s integrovaným dynamickým stabilizátorem?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v případě zachování minimálních požadovaných parametrů každého jednotlivého zařízení uvedeného v článku 8.7 Technická kvalifikace je možné, aby byl dynamický stabilizátor integrován do automatické strojní podbíječky. Stejně tak jako je možné obě výše uvedené zařízení doložit samostatně při zachování minimálních požadovaných parametrů.

Všechna ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. 3. 5. 2022 do 8:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

Za správnost: