

Schvalovací protokol stavby v přípravě Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov ve stádiu 3

A. Základní identifikační údaje

Název stavby: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov.

ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520139/5413520028

Místo stavby: ŽST Chodov, Nádražní,
k. ú. Dolní Chodov (652172), parcelní číslo 1052, 1055/11

Kraj: Karlovarský

Investor: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ – 709 94 234

Zastoupená Stavební správou západ, Budova Diamond Point
656/3,186 00 Praha 8

Zpracovatel dokumentace: L.Z.-ATELIER s.r.o.
Rybalkova 35
101 00 Praha 10

Předpokládaná realizace: od 2022 – do 2023

B. Posuzovací část

B.1. Účel stavby

Cílem akce je výstavba nové výpravní budovy na vhodnějším místě, blíže k městu. Stávající budova je ve velmi špatném technickém stavu.

B.2. Popis stavby včetně kapacitních údajů

Jedná se o jednopodlažní objekt, který je částečně zapuštěný do stávajícího terénu a založený na základových pasech. Nosná kce je betonová monolitická a v odbavovací hale jsou subtilní nosné ocelové sloupy. Střecha je z větší části řešena jako tzv. zelená střecha s nižší atikou. Novostavba je řešena jako bezbariérová. Veškeré přípojky budou nové a budou napojeny z ulice Nádražní. Parkoviště je navrženo s asfaltovým povrchem, s kapacitou stání pro 28 automobilů (z toho je 5 stání se stavební přípravou pro elektromobilitu). Chodníky jsou z betonové zámkové dlažby.

1NP – je zde navržena odbavovací hala, hygienické zařízení pro cestující. Pokladna pro dopravce včetně zázemí a hygienického zařízení. Dále se zde nachází technické místnosti a místnost na úklid.

Základní kapacitní údaje:

Výpravní budova	Zastavěná plocha 1NP	221,46 m ²
	Obestavěný prostor	734,2 m ³
Zpevněné plochy	Pojížděná komunikace, chodníky	2 500 m ²

B.3. Projednání dokumentace

Seznam vyjádření k PDPS:

- **Centrum telematiky a diagnostiky**, č. j. 15126/2021-SŽ-CTD-ÚŽT, ze dne 6.9.2021
- **CDP Praha**, bez č. j., ze dne 20.8.2021 – bez připomínek
- **OŘ ÚnL**, č. j.16870/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS, ze dne 8.9.2021
- **GŘ O11 – Odbor řízení provozu**, č. j.: 146116/2021-SŽ-GŘ-O11, ze dne 31.8. 2021
- **GŘ O12 – Odbor plánování a koordinace výluk**, č. j.: 146116/2021-SŽ-GŘ-O11, ze dne 31.8. 2021
- **GŘ O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky**, č. j.: 144106/2021-SŽ-GŘ-O14, ze dne 23.8.2021
- **GŘ O15 – Odbor provozuschopnosti**, č. j.: 444144287/2021-SŽ-GŘ-O15, ze dne 2.9. 2021
- **GŘ O16 – Odbor jízdního řádu**, č. j.: 146116/2021-SŽ-GŘ-O11, ze dne 31.8. 2021
- **GŘ O22 – Odbor informatiky**, bez č. j., ze dne 23.9.2021 – bez připomínek
- **GŘ O23 – Odbor pozemních staveb**, č. j.: 148302/2021-SŽ-GŘ-O23, ze dne 9.9. 2021
- **GŘ O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky**, č. j.: 147381/2021-SŽ-GŘ-O24, ze dne 6.9. 2021
- **GŘ O26 – Odbor strategie** bez č. j., ze dne 1.9.2021 – bez připomínek
- **GŘ O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení**, č. j.: 143970/2021-SŽ-GŘ-O30
- **GŘ O06, Odbor přípravy staveb**, č. j. 146809/2021-SŽ-GŘ-O6, ze dne 3.9. 2021
- **GŘ O07, Odbor investiční**, bez č. j., ze dne 23.8.2021 – bez připomínek
- **SŽG – Správa železniční geodézie**, č. j.: 5054/2021-SŽ-SŽG-RP PLZ, ze dne 6.9. 2021.

Přijaté připomínky jsou zapracovány do prováděcí dokumentace stavby (PDPS).

B.4. Požadavky pro další přípravu a realizaci

Při výstavbě budou dodrženy veškeré zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla, které jsou popsány v ZTP na Zhotovení stavby.

B.5. Shrnutí posuzovací části

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov.“ je v souladu s koncepčními záměry MD a Správy železnic, státní organizace.

Zpracovaná Projektová dokumentace pro provádění stavby odpovídá potřebám Správy železnic a požadavkům platné legislativy, zejména zákonu o drahách č. 266/1994 Sb., stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a prováděcím vyhláškám k těmto zákonům, vše v aktuálním znění. Odpovídá i požadavkům na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby podle Směrnice GŘ č. 11/2006 v platném znění.

Na základě výsledků projednání a posouzení předmětné Projektové dokumentace pro provádění stavby doporučuje Stavební správa západ stavbu ve stádiu 3 ke schválení.

Zpracovatel posuzovací části:

Štěpánka Dolejší; M: +420 702 297 239; E: dolejsis@spravazeleznic.cz

V Praze dne 22. února 2022



Jakub Bazgier
10.03.2022 07:49
Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Bazgier
náměstek ředitele pro techniku
Stavební správa západ
(podepsáno elektronicky)