

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9709/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 49)

V příloze č. 2 c) „Zvláštní technické podmínky, Zhotovení stavby, Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín“ v bodu 4.9.2.8 je uvedeno, že součástí díla bude Slavnostní zahájení a ukončení stavby (pro počet 2x100 lidí), což mimo jiné obnáší výrobu bannerů na zadní část pódia (2 ks), stuhy-pásky (2 ks) a vlastní zajištění akce (2 ks mikrofon a catering pro 2x10 lidí). Další podrobnosti však nejsou uvedeny, tzn. jaký má být rozměr bannerů, jaké jsou požadavky na stuhy-pásky a zejména, co vše má být součástí cateringu (množství a specifikace jídla a nápojů, dále zda je požadována obsluha a kolik má mít členů, zda jsou požadovány prostory pro catering a co vše mají zahrnovat). Žádáme tímto zadavatele o upřesnění, co konkrétně pod uvedenou položkou poptává.

Odpověď na dotaz č. 49:

Slavnostní zahájení a ukončení stavby se koná za účasti starosty, ministra, případně premiéra a dalších VIP hostů (Investor a zhotovitel). Maximální počet je 100 lidí.

S ohledem na prostory, které budou v Radotíně k dispozici, budou akce bez pódia.

Banner – 2x3 m s logem Správy železnic – 2 ks.

Stuhy k přestřižení pro slavnostní ukončení zajistí zhotovitel se všemi logy. Šíře 15 – 20 cm, délka stuhy max 20 m – 2 ks.

Catering bývá buď v prostorách existujících budov, nebo improvizovaně v dalším stanu.

Občerstvení – voda, káva, čaj, koláček / chlebiček – jen jednoduché, nejedná se o velkou akci. Většinou připravujeme se zhotovitelem a uzpůsobujeme dle počasí (teplý čaj v zimě, voda v létě) – 2x100 lidí (v ZTP uvedeno špatně 2X10)

Cetering – obsluha 4 osoby

Ozvučení + 2x mikrofon zajistí zhotovitel.

Dotaz 50)

/ PS 25-02-61 Informační zařízení

- Žádáme zadavatele o doplnění položky switch L2 včetně montáže do VV.
- Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 8 odpověď na dotaz č. 47 je uvedeno, že „položky č. 16-26 spojené s instalací OK jsou v PS 25-02-71 – D.1.2.7“. Tyto položky jsou však v PS 25-02-61, v PS 25-02-71 se nevyskytují.
- Ve VV je položka

4	75L312	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ 9-ŘÁDKOVÁ	KUS	1,000
---	--------	--	-----	-------

Ve schématu D.1.2.6.-2.102 a D.1.2.6.-2.101. je zakreslen příjezdový monitor. Žádáme zadavatele o sdělení, zda má být dodán příjezdový monitor nebo tabule a případnou opravu do VV.

- Žádáme zadavatele o doplnění závěsů (včetně montáže) pro informační tabule a monitory do VV.
- Žádáme zadavatele o doplnění SW pro monitory a panel EIP do VV:
SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na inf.monitoru množství dle počtu monitorů
SW modul INISSbrowser pro Elektronický Informační Panel (EIP) množství dle počtu panelů.
- Žádáme zadavatele o sdělení, zda bude u tabulí a monitorů požadovat akustické moduly pro nevidomé (AKIS). V kladném případě žádáme o doplnění do VV včetně montáže.

Odpověď na dotaz č. 50:

- Pro switch L2 přidána do rozpočtu položka 75M825 a 75M82X č. 27 a 28
- Na základě dotazu uchazeče a následné kontrole zpracovatele, byly uváděné položky z PS 25-02-61 přesunuty pod PS 25-02-71. Položky spojené s instalací OK jsou vedeny v D.2.1.7 v položkách 39 – 49
- Příjezdová tabule pod položkou č. 4 75L312 byla nahrazena ve VV za položku Příjezdový monitor 75L3B2 a 75L3B4 pod položkou č. 14 a 15...
- Položka závěsů (včetně montáže) pro informační tabule a monitory 75L3A4 doplněna do VV pod položkou č.31 v množství 4 ks.
- SW modul INISSbrowser 75L3H1 doplněny v počtu 2ks VV pod položkou č.29
- SW modul INISSbrowser pro Elektronický Informační Panel (EIP) 2ks 75L3H2 doplněny do VV pod položkou č. 30
- Akustický modul 75L3A1 je součástí SO 25-77-01 – Orientační systém a je veden ve VV pod položkou č. 18 a 19

Dotaz 51)

/ PS 25-02-71 Jiná sdělovací zařízení

- V blokovém schématu D.1.2.7. -2.104 je zakreslen převodník OK /ETH ve VV není, je součástí jiného provozního souboru ?
- Žádáme zadavatele o vysvětlení, co znamená dle TZ: „Z ústředny bude provedena linka OK do technologické místnosti stávající výpravní budovy“. Optický kabel je součástí kterého provozního souboru?
- V TZ odst. Ostatní požadavky je uvedeno „Bude provedena nová optická kabeláž do kabelové komory v 1. nástupišti a odtud do stávající sdělovací místnosti“. Žádáme zadavatele o vysvětlení. Ve VV položky na optický kabel nejsou.

Odpověď na dotaz č. 51:

- Převodník OK/ETH je veden pod položkou 75M857 – 75M85X ve VV č. 37 a 38
- Optický kabel a jeho instalace včetně položek HDPE, měření atd. přesunuta z D.2.1.6 položek 16 – 26 do D.2.1.7 v položkách 39 – 49

- Optický kabel OK SingleMode bude místně veden do stávající Výpravní budovy přes kabelovou komoru na 1. nástupišti. Jeho instalace včetně položek HDPE, měření atd. přesunuta z D.2.1.6 položek 16 – 26 do D.2.1.7 v položkách 39 – 49.

Dále zadavatel sděluje:

Zadavatel mění odpověď na dotaz č. 46 vedený v Dodatku 8.

Dotaz 46)

PS 25-02-21 Rozhlasové zařízení

- Dle vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5 odpověď na dotaz 27: položka 35 dle VV **35 750948 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZKUS 1,000** Položka obsahuje: - SW integraci jedné rozhlasové ústředny do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. DDTS – Dálková diagnostika technologických systémů

Z výše uvedené informace tato položka neobsahuje integraci pod DOZ – Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (do ITPC na CDP a systému INISS a konfigurace PPV). Žádáme zadavatele o doplnění do VV.

Původní odpověď na dotaz č. 46:

- doplněna položka č. 43 - 75B979 SW Pracoviště dispečera DOZ - úprava do VV PS 25-02-21 - D.1.2.2 - Rozhlasové zařízení

se mění na:

Nová odpověď na dotaz č. 46:

- položka SW Pracoviště dispečera DOZ – integrace do DOZ bude provedena v rámci související akce. Položka 43 – 75B979 vyjmuta z rozpočtu. Doplněno o informaci v textu TZ D.1.2.2 -1.101_TZ rozhlas o integraci DOZ v rámci související akce.

Přílohy:

D.1.2.2 -1.101_TZ rozhlas

Výkaz výměr - Radotín_Zm07_220510

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 9 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o **3 pracovní dny** je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení, změny a doplnění. Provedené vysvětlení, změny a doplnění nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Doplnění se týká těchto ustanovení „Výzvy“:

12. Lhůta k podání nabídky:

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 26.05.2022 do 09:00 hodin. se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 31.05.2022 do 09:00 hodin.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 10. 05. 2022

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2701244

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62384eaa-389d-47de-ac3a-ec399e0da2db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.05.2022 15:27:01



edb6702f-c1c4-4f67-a092-51b07ca638e0