

Naše zn. 7491/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/4

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@seznam.cz

Datum 18. května 2022

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 6: SO 01-20-01 - pol. č. 8 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C25/30 - 33,300 m³, v projektové dokumentaci (technická zpráva i výkresy) je
uveden beton C16/20 XA1, XF1. Pro stupeň vlivu prostředí XA1 a XF1 je dle platných norem
minimální třída pevnosti betonu C25/30. Může zadavatel stanovit specifikaci použitého betonu
a případně opravit soupis prací?

Odpověď: Platí třída betonu C25/30 XA1, XF1 v souladu se soupisem prací.
Opravenou technickou zprávu a výkresovou dokumentaci zasíláme v příloze Tato
změna nemá vliv na soupis prací.

Příloha: D2104_SO012001_XX_1_101_TZ_zmena_01.pdf
D2104_SO012001_XX_2_242_REZ_zmena_01.pdf

Dotaz č. 7: SO 01-20-01 – v 1_001 - Technické zpráva, kapitola 5.10.2 je uvedeno, že na
tvrdou ochranu izolace má být použit beton C30/37 – XC2, XF3, na výkrese 2_302 – Detaily
SVI a v 1_301 - Technická zpráva SVI je uveden beton C25/30 XC2, XF1. Která informace je
správná?

Odpověď: Správná informace je beton C25/30 XC2, XF1. Opravenou technickou
zprávu zasíláme v příloze. Tato změna nemá vliv na soupis prací.

Příloha: D2104_SO012001_XX_1_101_TZ_zmena_01.pdf

Dotaz č. 8: SO 01-33-01 – v soupisu prací jsou položky OCHRANA NTL PLYNOVODU OCEL
DN300 V KM 12,72 a OCHRANA STL PLYNOVODŮ 2 X DN150 V KM12,68, VČETNĚ VEDENÍ POD
STÁV. PODCHODEM, v technické zprávě jsou u tohoto objektu zmíněny nějaké SO 13-33-01.
Předpokládáme správně, že jde o pouze o přepis?

Odpověď: Ano, jde o přepis. V TZ má být správně SO 01-33-01.

Dotaz č. 9: SO 01-33-01 – dle technické zprávy se má na NTL 300mm provádět prodloužení
chráničky, zainjektování cementopopílkem, uzavření manžetami a provedení nové číchačky.
Chápeme správně, že tyto práce jsou všechny obsaženy v položce č. 2 - OCHRANA NTL
PLYNOVODU OCEL DN300 V KM 12,72 – 1ks?

Odpověď: Ano, jedná se o práce na prodloužení chráničky včetně vyplnění mezikruží,
manžet a číchačky, které jsou součástí položky č. 2, kód položky R854261 OCHRANA
NTL PLYNOVODU OCEL DN300 V KM 12,72.

Dotaz č. 10: Ve stavebním **objektu SO 01-10-01**, je u položek 4-6 v SP rozdělení pražců "u", v TZ a výkresech PD je uvedeno rozdělení "c".
Může zadavatel sjednotit zadávací dokumentaci.

Odpověď: Platí rozdělení „c“. V příloženém soupisu prací byla položka č. 4, kód položky 528372 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ vypuštěna a nahrazena položkou č. 63, kód položky R528172 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ. Položka č. 5, kód položky 528392 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ vypuštěna a nahrazena položkou č. 64, kód položky R528192 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ. Položka č. 6, kód položky 529352 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ vypuštěna a nahrazena položkou č. 65, kód položky R529152 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

- D2104_SO012001_XX_1_101_TZ_zmena_01
- D2104_SO012001_XX_2_242_REZ_zmena_01
- Aktualizovaný soupis prací XDC_RožpodRad_D10
- Aktualizovaný soupis prací XLS_RožpodRad_D10

V Olomouci dne 19.5.2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace