







			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JOSEF BOHUSLAV 	VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ARCH. PETR SKOUMAL 	ING. ARCH. PETR SKOUMAL 	ING. JOSEF BOHUSLAV 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBEC: PŘEROV	
„Rozšíření CDP Přerov - nová budova“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 091 - 234 - UR
		ÚČEL	DUR
		DATUM	10/2021
		FORMÁT	1 A4
SO 07 Demolice a příprava území		MĚŘÍTKO	-
Technická zpráva		ČÁST D.2.2.2	POŘ.Č. 01

SO 07 Demolice a příprava území

V prostoru uvažovaném k výstavbě a rozšíření areálu CDP se nachází zděná budova (objekt garáží), v blízkosti stávajícího vjezdu stojí sestava z mobilních staveništních buněk (stavby bez parc. č.). Na volné ploše v blízkosti kolejí stála další zděná budova, která byla nedávno odstraněna těsně pod úroveň terénu. Odstranění ponechaných základů této budovy jsou také součástí SO 07.

Plocha je od stávajícího areálu CDP oddělená drátěným plotem, oplocení od příjezdové komunikace a od zahrádkářské kolonie tvoří ocelové sloupky s plechovými výplněmi. Od kolejí není předmětné území oploceno. Ve stávajícím areálu CDP je v kolizi s navrženým řešením stávající ZZEE a sestava plechových garáží.



Celkový pohled na místo plánované stavby

V prostoru navazujícím na zděnou budovu se nachází zpevněná plocha a příjezdová cesta z betonových panelů, ostatní plochy jsou zatravněné. Lokálně se nachází náletová zeleň (keře, stromy s průměrem kmene do cca 20 cm).

Zastavěná plocha (objekt garáží):	480 m ²
Obestavěný prostor (objekt garáží):	2900 m ³
Zastavěná plocha (původní zděný objekt):	210 m ²
Zastavěná plocha (staveništní buňky):	45 m ²
Obestavěný prostor (staveništní buňky):	160 m ³
Zpevněná plocha z panelů:	cca 600 m ²

V rámci objektu SO 07 je navržena demolice všech stávajících objektů vč. základových konstrukcí pod terénem, odvoz využitelných objektů (kontejner náhradního zdroje a 6 ks plechových garáží), odstranění veškerých stávajících zpevněných ploch z panelů, náletových dřevin a demontáž stávajícího oplocení.



Objekt garáží



Staveništní buňky



Plechové garáže



Stávající oplocení



Stávající kontejnerový záložní zdroj EE