





			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JOSEF BOHUSLAV 	VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. JAN ŠTĚTAR 	MATĚJ MICHNÁČ	ING. PETR KRAJKOVIČ 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBEC: PŘEROV	
„Rozšíření CDP Přerov - nová budova“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 091 - 234 - UR
		ÚČEL	DUR
		DATUM	10/2021
		FORMÁT	1xA4
SO 31 Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP		MĚŘÍTKO	-
Soupis prací		ČÁST D.2.1.3	POŘ.Č. 09

PROPOČET						SO 31	
Stavba: Rozšíření CDP Přerov - nová budova						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP							
Majetek: ŠZDC s.o.						ISPROFIN: 5 713 520 042	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S 621 900 065	
Zpracovatel: Moravia Consult Olomouc a.s.						Cenová úroveň: 2021	
Matěj Michnáč						Datum zpracování: 01.07.2021	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
			Zemní práce				0,00
1	13173	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	7 468,750		0,00
2	18110	2021_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 852,000		0,00
3	18231	2021_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	4 642,000		0,00
4	18241	2021_OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	4 642,000		0,00
5	18600	2021_OTSKP	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	46,420		0,00
6	R1820	R - položky	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ VČ. DOPRAVY A VEŠKERÉ MANIPULACE	T	881,980		0,00
							0,00
			Příprava území				0,00
7	11316	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	130,800		0,00
8	11318	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	16,080		0,00
9	11332	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	676,440		0,00
10	11352	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	318,000		0,00
11	113746	2021_OTSKP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	992,000		0,00
							0,00
			Základy				0,00
12	21204	2021_OTSKP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	m	583,000		0,00
13	21461D	2021_OTSKP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	2 559,000		0,00
14	21461E	2021_OTSKP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	3 293,000		0,00
							0,00
			Komunikace				0,00
15	5.74E+68	2021_OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 293,000		0,00
16	561555	2021_OTSKP	VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3	M2	2 559,000		0,00
17	5615A6	2021_OTSKP	VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3	M2	3 293,000		0,00
18	56333	2021_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6 586,000		0,00
19	56335	2021_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	2 559,000		0,00
20	572123	2021_OTSKP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 293,000		0,00
21	572223	2021_OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 293,000		0,00
22	574A33	2021_OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 293,000		0,00
23	582611	2021_OTSKP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	428,000		0,00
24	582612	2021_OTSKP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 131,000		0,00
							0,00
			Trubní vedení				0,00
25	87433	2021_OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	120,000		0,00
26	89712	2021_OTSKP	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	24,000		0,00
27	897541	2021_OTSKP	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	kus	1,000		0,00
28	897543	2021_OTSKP	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	kus	2,000		0,00
							0,00
			Ostatní konstrukce a práce				0,00
29	93541	2021_OTSKP	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	17,000		0,00
30	93543	2021_OTSKP	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	6,500		0,00
							0,00
			Bourání a demontáže				0,00
31	914113	2021_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus	18,000		0,00
32	96687	2021_OTSKP	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	kus	2,000		0,00
							0,00
			Poplatky za skládky				0,00
33	R015111	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	15 684,375		0,00
34	R01513N	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01 VYBOURANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI S OBSAHEM DEHTU - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	218,240		0,00
35	R015140	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (prostý beton a armovaný beton)	T	839,524		0,00
36	R015330	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	1 386,702		0,00
37	R015790	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL - VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,307		0,00
38	R015120	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ) vč. dopravy na skládku VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	156,844		0,00
							0,00
39	RSO31	R - položky	Databáze rizik	%	15		0,00
							0,00