

Naše zn.: 10716/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Mobil: 727 876 075

E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo)“

(realizace stavby - podlimitní)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zasláný dotaz dodavatele, i když byl doručen až po termínu pro zaslání žádostí o vysvětlení, takto:

Dotaz č. 3:

V SO 11-10-01.A je položka č. 5 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. „C“, BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ. V popisu položky je zmíněna výměna 72 ks pražců. V technické zprávě je popsáno, že pražce SB6 zůstávají.

Může zadavatel upřesnit, jestli budou zpětně namontovány původní pražce nebo budou požadovány nové a případně jaký typ. V případě změny je nutné upravit název položky.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Položka č.5 v soupisu prací žel.svršku je správně.

Stávající betonové pražce budou při snesení žel.svršku na mostě demontovány, po rekonstrukci mostu budou při zřízení žel.svršku opětně namontovány původní demontované pražce

a na základě předkategorizace CTD ze dne 27.8.2021 bude vyměněno 72 ks betonových pražců jako užitý materiál. Pražce SB6 zůstávají.

Přidělení užitého materiál se zatím neprojednávalo v komisi, příští komise je plánovaná v červnu 2022, kde požádáme o přidělení.

.....
Ing. Petr Hofhanzl (elektronicky podepsáno)
ředitel Stavební správy západ