

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolnice - Telnice ON

Objekt:

**KSP - Rozpuštěné položky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolnice - Telnice ON

Objekt: **KSP - Rozpuštěné položky**

Místo: Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
VRN - Všeobecný objekt	0,00

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolnice - Telnice ON  
Objekt: KSP - Rozpuštěné položky

Místo: Datum: 4. 5. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Všeobecný objekt 0,00

1	K	03210300R.4	Mobilní buňka po zázemí zaměstnanců SŽ - šatna, hygienické zázemí po dobu výstavby v Dopravní kanceláři ( pronájem, doprava, montáž, napojení - vykládka a nakládka, demontáž, odvoz)	měsíc	3,000		0,00
---	---	-------------	---	-------	-------	--	------

VV 3 3,000

2	K	03210300R.5	Mobilní buňka WC pro veřejnost ženy + muži po dobu výstavby ( pronájem, doprava, montáž, napojení - vykládka a nakládka, demontáž, odvoz) včetně servisu	měsíc	18,000		0,00
---	---	-------------	--	-------	--------	--	------

VV 18 18,000

VV Mezisoučet 18,000

6	K	03290300R	Vytýčení inženýrských sítí pro všechny objekty	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

VV 1 1,000

3	K	VO.BEZP.R	Zajištění bezpečnosti cestujících a drážní dopravy ( plné mobilní oplocení okolo aktuálně demolovaná části výpravní budovy, mobilní WC pro cestující, koridor z oplocení pro přístup na nástupiště, informační tabule atd.)	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

VV "0,5%"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

4	K	VO.PROVIZ.R	Provizorní čekárna a pokladna v m.č.E.107 , E.108 po dobu 12 měsíců - stavební úpravy místností + provizorní napojení sítí atd.viz výkres POV v příloze ZTP )	kpl	1,000		0,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------

VV "stavební úpravy v m.č.E.107 a E.108"

VV "vybourání dveří mezi místnostmi + úprava otvoru pro osazení okna"

VV "šetrná demontáž stávajícího pokladního okna, jeho montáž místo dveří, následná demontáž a zpetné osazení dveří vč. nové zárubně"

VV "vybourání otvoru ( provizorního vstupu pro dveře 900x2000 mm) do m.č.E.108 z m.č.125 vč. osazení překladu, zárubně a bezpečnostních dveří"

VV "dodávka+montáž vnitřních mříží do oken rozměrů 1250x1800 mm v počtu 3 kusů"

VV "dodávka + montáž vnitřních mříží pro dveře mezi 125 a E.101"

VV "dodávka+montáž PVC krytiny m.č.E.107 -18 m2, E.108-18,2 m2"

VV "dodávka + montáž + spotřeba el.energie za mobilní přímotopy v m.č.E.107 a 108"

VV "dodávka+montáž mobilní klimatizace do m.č. E.107"

VV "přemístění zařízení a vybavení ze stávající pokladny a informací pro cestující ( nábytek, PC, tiskárny atd.)"

VV "provizorní napojení datové sítě pro provizorní pokladní systém ( 2 datové linky)"

VV "posílení elektroinstalace na požadované zásuvky v počtu 7 kusů"

VV "v koordinaci s KORDIS JMK přemístění stávajícího označovače jízdenek na fasádě do místa provizorní čekárny"

VV "zprovoznění stávajícího soc.zařízení v m.č.E.106,105 a kuchynky v E.102"

VV 1 1,000

5	K	VO.ZS.R	Zařízení staveniště (ZS) po dobu výstavby( mobilní oplocení ZS, mobilní buňky, mobilní WC, napojení na inž.sítě, zřízení ZS, pronájem zařízení +doprava, pronájem ploch pro ZS , provoz ZS, zrušení ZS ,provizorní dopravní značení, osvětlení ZS)	kpl	1,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

VV "2%"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000