




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SO 20-20 ČÁST E.2.2

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 Správa železniční dopravní cesty	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SPEU + SP_ŽST Lovosice_nástupiště_P“	 SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 111 E-mail: praha@sudop.cz
---	--

Zpracovatel částí:	Hlavní inženýr projektu:
 SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	ING. PETR VIDLÁK
	Garant profese:
	-

Středisko:			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant části:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. RADEK KŘUPKA	ING. RADEK KŘUPKA	ING. ROMAN KŘUPALA	ING. RADEK KŘUPKA

Název akce: REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE	Číslo smlouvy: 17-030.640	
	Projektový stupeň: DSP	
Část: SO 20-20 Úprava zastřešení nástupiště č. 1	Datum: 04 / 2021	
	Číslo částí: E.2.2	
Název přílohy: SOUPIS PRACÍ	Měřítko: -	Počet formátů: 8 x A4
	Číslo přílohy: 15	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 20-20		
Stavba: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 20-20 Úprava zastřešení nástupiště č. 1										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5423510002		
Majetek:										Označení (S-kód): 631500681		
Zahájení realizace SO/PS: 7/2022 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2022		
Ukončení realizace SO/PS: 5/2024 SUDOP EU a.s. Titul Jméno Příjmení										Datum zpracování: 20.02.2022		
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										ISPROFIN: 5 423 510 002		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	R131937		R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	93,688	0	0,00		0,00 Kč		
				(36,108+12,036+14,315)*1,5								
				HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III								
2	131201119		R	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	M3	93,688	0	0,00		0,00 Kč		
				(36,108+12,036+14,315)*1,5								
				Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3								
3	162701105		R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	93,688	0	0,00		0,00 Kč		
				(36,108+12,036+14,315)*1,5								
				Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
4	18110		021 OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	65,666	0	0,00		0,00 Kč		
				(3,4*2,4*4)*1,5+(1,65*1,35*5)*1,5								
				ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I								
Součet za Díl										0,00 Kč		
Díl: 2 Zakládání												
5	631310122R		R	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15, tloušťka 10 cm	M2	52,566	0	0,00		0,00 Kč		
				(3,615*2,62)*4+(1,87*1,57)*5								
				MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15								
6	899523R		R	Obetonování z prostého betonu C16/20	M3	2,822	0	0,00		0,00 Kč		
				(1,1*0,95*0,6*9)/2								
				Obetonování z prostého betonu C16/20								
7	272324		021 OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	36,108	0	0,00		0,00 Kč		
				viz. výkresová dokumentace								
				ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30								
8	272325		021 OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B30)	M3	12,036	0	0,00		0,00 Kč		
				viz. výkresová dokumentace								
				ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B30)								
9	272325R		R	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/45 (B30)	M3	14,315	0	0,00		0,00 Kč		
				viz. výkresová dokumentace								
				ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/45								

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										ISPROFIN: 5 423 510 002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	272365		021 OTSKP	VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	7,455	0	0,00		0,00 Kč	
				viz. výkresová dokumentace							
				VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B							
11	5303520101R		R	Kotevní koš tvořený 8ks šroubů M42 (8.8)	KS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Viz. VD							
				Kotevní koš tvořený 8ks šroubů M42 (8.8)							
12	6261123R		R	Nosný těsnící prvek ocel-ocel - dodávka	KS	40,000	0	0,00		0,00 Kč	
				viz. výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Nosný tepelně izolační prvek ocel-ocel, tlakový modul - dodávka							
13	6261124R		R	Nosný těsnící prvek ocel-ocel - montáž	KS	40,000	0	0,00		0,00 Kč	
				viz. výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Nosný tepelně izolační prvek ocel-ocel, tlakový modul - montáž							
14	275351215		R	Zřízení bednění stěn základových patek	M2	108,600	0	0,00		0,00 Kč	
				(17,4*3)+(17,4*1)+(7,8*5)							
				Zřízení bednění stěn základových patek							
15	275351216		R	Odstranění bednění stěn základových patek	M2	108,600	0	0,00		0,00 Kč	
				(17,4*3)+(17,4*1)+(7,8*5)							
				Odstranění bednění stěn základových patek							
16	711111		021 OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	144,578	0	0,00		0,00 Kč	
				(17,4*3)+(17,4*1)+(7,8*4)+(3,4*2,4*3)+(3,4*2,4*1)+(1,65*1,35*5)							
				IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY							
17	6261122R		R	Podliti sloupů polymerní maltou	M2	8,360	0	0,00		0,00 Kč	
				Viz. VD							
				Podliti patek ocelových sloupů polymerní maltou							
18	229940030		R	Trubkové mikropiloty do D 115, včetně injektáže	M	153,000	0	0,00		0,00 Kč	
				(7,650*4*5)							
				Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.							
19	970051130R		R	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	M	153,000	0	0,00		0,00 Kč	
				(7,650*4*5)							
				Včetně vyčištění vrtu, dodávky vody, korunky pro jádrové vrtání							
Součet za Díl				Zakládání	0,00 Kč						
Díl: 4				Konstrukce vodorovné							
20	61210406R		R	Sendvičový panel střešní	M2	217,680	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,560*3)							
				Položka obsahuje: Panel sendvičový střešní tl. Do 200mm - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
21	61210407R		R	Sendvičový panel střešní - montáž	M2	217,680	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,560*3)							
				Položka obsahuje: Panel sendvičový střešní tl. Do 200mm - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
22	44750985R		R	Střešní panel - spojovací materiál	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1*1							
				Položka obsahuje: Střešní panel - spojovací materiál							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										ISPROFIN: 5 423 510 002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
23	61210420R		R	Bezpečnostní sklo střešní - dodávka	M2	422,372	0	0,00		0,00 Kč	
				72,560*5,821							
				Položka obsahuje: Bezpečnostní sklo ESG VSG 1010.4 opatřeno folií typu ionoplast - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
24	61210421R		R	Bezpečnostní sklo střešní - montáž	M2	422,372	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*5,821							
				Položka obsahuje: Bezpečnostní sklo ESG VSG 1010.4 opatřeno folií typu ionoplast - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
25	61210424R		R	Bezpečnostní sklo střešní - demontáž	M2	211,186	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,56*5,821)/2							
				Položka obsahuje: Bezpečnostní sklo ESG VSG 1010.4 opatřeno folií typu ionoplast - demontáž v souvislosti zateplení fasády VB. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
26	61210425R		R	Bezpečnostní sklo střešní - montáž	M2	211,186	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,56*5,821)/2							
				Položka obsahuje: Bezpečnostní sklo ESG VSG 1010.4 opatřeno folií typu ionoplast - montáž v souvislosti zateplení fasády VB. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
27	61210422R		R	Zasklívací lišty, těsnění	M	219,000	0	0,00		0,00 Kč	
				73*3							
				Položka obsahuje: Zaklívací lišty, těsnění. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
28	61210426R		R	Zasklívací lišty, těsnění	M	109,500	0	0,00		0,00 Kč	
				73*3/2							
				Položka obsahuje: demontáž zaklívací lišty, těsnění v souvislosti zateplení fasády VB.. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
29	61210423R		R	Spojovací materiál - střešní sklo	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1*1							
				Položka obsahuje: Spojovací materiál, střešní sklo. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
30	44750969R		R	Podkonstrukce podhledu - dodávka	M2	264,120	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,560*3,640)							
				Položka obsahuje: Ocelová podkonstrukce podhledu - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
31	44750970R		R	Podkonstrukce podhledu - montáž	M2	264,120	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,560*3,640)							
				Položka obsahuje: Ocelová podkonstrukce podhledu - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
32	44750973R		R	Podhledový panel fixní- dodávka	M2	213,720	0	0,00		0,00 Kč	
				(3,64*41,06)+(2,04*31,5)							
				Položka obsahuje: Podhledový panel z Al sendvičových kompozitních desek tl.10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (celokovové), fixní - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
33	44750974R		R	Podhledový panel fixní- montáž	M2	213,720	0	0,00		0,00 Kč	
				(3,64*41,06)+(2,04*31,5)							
				Položka obsahuje: Podhledový panel z Al sendvičových kompozitních desek tl.10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (celokovové), fixní - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice					ISPROFIN: 5 423 510 002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
34	44750975R		R	Podhledový panel fixní - formátování	M2	213,720	0	0,00		0,00 Kč
				(3,64*41,06)+(2,04*31,5)						
				Položka obsahuje: Podhledový panel z Al sendvičových kompozitních desek tl.10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (celokovové), fixní - formátování. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
35	44750976R		R	Podhledový panel otvíratelný - dodávka	M2	50,400	0	0,00		0,00 Kč
				(31,5*1,6)						
				Položka obsahuje: Podhledový panel z Al sendvičových kompozitních desek tl.10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (celokovové), otvíratelný - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
36	44750976R	1	R	Podhledový panel otvíratelný - montáž	M2	50,400	0	0,00		0,00 Kč
				(31,5*1,6)						
				Položka obsahuje: Podhledový panel z Al sendvičových kompozitních desek tl.10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (celokovové), otvíratelný - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
37	44750977R		R	Podhledový panel otvíratelný - formátování	M2	50,400	0	0,00		0,00 Kč
				(31,5*1,6)						
				Položka obsahuje: Podhledový panel z Al sendvičových kompozitních desek tl.10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (celokovové), otvíratelný - formátování. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
38	44750978R		R	Světelný tunel - dodávka	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč
				(72,560*2)						
				Položka obsahuje: dodávku systémového, jednotného prvek z hliníkových profilů, otvíravý, kotvený mezi příčné vazby nosné konstrukce. Do tunelu budou jednotlivé prvky vsazovány, návrh předpokládá osazovaná zařízení způsobila k zabudování do podhledových konstrukcí, tedy zapuštěná. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
39	44750979R		R	Světelný tunel - montáž	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč
				(72,560*2)						
				Položka obsahuje: dodávku systémového, jednotného prvek z hliníkových profilů, otvíravý, kotvený mezi příčné vazby nosné konstrukce. Do tunelu budou jednotlivé prvky vsazovány, návrh předpokládá osazovaná zařízení způsobila k zabudování do podhledových konstrukcí, tedy zapuštěná. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
40	44750980R		R	Revizní lávka - dodávka	M	72,560	0	0,00		0,00 Kč
				72,56*1						
				Položka obsahuje: Střešní revizní lávka - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách.						
41	44750981R		R	Revizní lávka - montáž	M	72,560	0	0,00		0,00 Kč
				72,56*1						
				Položka obsahuje: Střešní revizní lávka - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách.						
42	703112		021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 250 MM	M	290,240	0	0,00		0,00 Kč
				72,56*4						
				Položka obsahuje: Kabelový žlab nosný/drátěný - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.						
43	44750983R		R	Kabelový žlab - montáž	M	290,240	0	0,00		0,00 Kč
				72,56*4						
				Položka obsahuje: Kabelový žlab nosný/drátěný - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách.						

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										ISPROFIN: 5 423 510 002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
44	44750984R		R	Zádržný systém - kompletní provedení	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1*1 Položka obsahuje: Zádržný systém - kompletní provedení. Práce plošinou, práce za pomoci lešení, práce ve výškách.							
Součet za Díl				Konstrukce vodorovné	0,00 Kč						
Díl: 764				Konstrukce klempířské							
45	764458		021 OTSKP	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 1000MM	M	72,560	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*1 Položka obsahuje: Odvodňovací žlab RŠ do 1000mm - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
46	764252575R		R	Odvodňovací žlab RŠ do 1000mm - montáž	M	72,560	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*1 Položka obsahuje: Odvodňovací žlab RŠ do 1000mm - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
47	764252576R		R	Oplechování odvodňovacího žlabu - dodávka	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*2 Položka obsahuje: Oplechování odvodňovacího žlabu - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
48	764252577R		R	Oplechování odvodňovacího žlabu - montáž	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*2 Položka obsahuje: Oplechování odvodňovacího žlabu - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
49	764252578R		R	Oplechování krajních vaznic - dodávka	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*2 Položka obsahuje: Dodávku oplechování krajních vaznic, pozinkovaný lakovaný plech 1,5mm. práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
50	764252582R		R	Oplechování krajní vaznice u VB - dodávka	M	72,560	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*1 Položka obsahuje: dodávku oplechování krajních vaznic v souvislosti zateplení fasády VB, pozinkovaný lakovaný plech 1,5mm. práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
51	764252583R		R	Oplechování krajní vaznice u VB - montáž	M	72,560	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*1 Položka obsahuje: montáž oplechování krajních vaznic v souvislosti zateplení fasády VB, pozinkovaný lakovaný plech 1,5mm. práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
52	764252579R		R	Oplechování krajních vaznic - montáž	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				72,56*2 Položka obsahuje: Montáž oplechování krajních vaznic, pozinkovaný lakovaný plech 1,5mm. práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
53	764252580R		R	Odvodňovací potrubí - dodávka	M	20,800	0	0,00		0,00 Kč	
				5,2*4 Položka obsahuje: Odvodňovací potrubí - dodávka. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
54	764252581R		R	Odvodňovací potrubí - montáž	M	20,800	0	0,00		0,00 Kč	
				5,2*4 Položka obsahuje: Odvodňovací potrubí - montáž. Práce plošinou, práce za pomoci lešení , práce ve výškách.							
Součet za Díl				Konstrukce klempířské	0,00 Kč						

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										ISPROFIN: 5 423 510 002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 767				Konstrukce zámečnické							
55	76725026R		R	D+M kotevní šrouby s kotevní hlavou do M50	KS	64,000	0	0,00		0,00 Kč	
				8*8							
				Položka obsahuje: D+M kotevní šrouby s kotevní hlavou do M50							
56	737990010R		R	Atypické ocelové konstrukce - dodávka	KG	89 188,500	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje: Položka obsahuje: dodávku atypických ocelových konstrukcí							
57	737990011R		R	Atypické ocelové konstrukce - montáž	KG	89 188,500	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje: montáž atypických ocelových konstrukcí							
58	737990013R		R	Atypické ocelové konstrukce - demontáž	KG	9 200,000	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje: demontáž atypických ocelových konstrukcí v souvislosti zateplení fasády VB.							
59	737990015R		R	Atypické ocelové konstrukce - zpětná montáž	KG	9 200,000	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje: zpětnou montáž atypických ocelových konstrukcí v souvislosti zateplení fasády VB.							
60	737990012R		R	Žárové zinkování	KG	89 188,500	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje: žárové zinkování atypických ocelových konstrukcí							
61	78312		021 OTSKP	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATÉREM VÍCEVRST	M2	1 942,300	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje nátěry nových ocelových konstrukcí							
62	737990014R		R	Příplatek za nátěr atypické ocelové konstrukce	M2	1 942,300	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Položka obsahuje příplatek nátěry stávajících atypických ocelových konstrukcí							
63	767991017R		R	Oprava protikorozní ochrany po montáži	M2	1 942,300	0	0,00		0,00 Kč	
				viz příloha PD							
				Oprava protikorozní ochrany po přepravě a montáži							
64	7674105R		R	Spojovací materiál OK žárové zinkovaný, třída pevnosti 8.8.	KS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Viz výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Kompletní dodávku nového spojovacího materiálu. Veškerý spojovací materiál je žárově zinkovaný, třída pevnosti 8.8. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.							
Součet za Díl				Konstrukce zámečnické							0,00 Kč
Díl: R01				Ostatní, logistika							
65	77735201R		R	Doprava klempířských kcí, vč. Vykládky	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				(1*1)							
				Položka obsahuje: Dopravu materiálu klempířských konstrukcí na stavbu, vč. vykládky a manipulace.							
66	77735202R		R	Vnitrostaveništní doprava	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				(1*1)							
				Položka obsahuje: Dopravu v rámci staveniště; manipulace, přesuny.							
67	77735204R		R	Zpracování výkresové dokumentace	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				(1*1)							
				Položka obsahuje: Zpracování kompletní výkresové dokumentace včetně zpracování všech detailů.							

Rekonstrukce nástupiště a zařízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice										ISPROFIN: 5 423 510 002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
68	916811		R	Odděl oplocení s podstavci drátěnné - dod a montáž	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,56*2)							
				Položka obsahuje: Dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení; údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
69	916813		R	Odděl oplocení s podstavci drátěnné - demontáž	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,56*2)							
				Položka obsahuje: Odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
70	916819		R	Odděl oplocení s podstavci drátěnné - nájemné	M	145,120	0	0,00		0,00 Kč	
				(72,56*2)							
				Položka obsahuje: Sazbu za pronájem zařízení.							
71	74711456R		R	Statické posouzení OK	SOUBOR	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				(1*1)							
				Položka obsahuje: statické posouzení ocelové konstrukce po provedení průzkumů a odhalení stávajících nosných konstrukcí výpravní budovy a podchodů.							
Součet za Díl				Ostatní, logistika							0,00 Kč
Díl: R015				LIKVIDACE ODPADU včetně dopravy							
72	R015111	901	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, včetně dopravy	T	56,212	0	0,00		0,00 Kč	
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.							
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění							
Součet za Díl				LIKVIDACE ODPADU včetně dopravy							0,00 Kč
Díl: R02				Zdvíhací technika, manipulační technika, plošiny, lešení							
73	80300000100		R	Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5m Genie Z-34/22	SH	520,000	0	0,00		0,00 Kč	
				65*8							
				Položka obsahuje: Dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich obsluhy po dobu trvání funkce.							
74	711566106R		R	Jeřábová technika	SH	360,000	0	0,00		0,00 Kč	
				45*8							
				Položka obsahuje: Dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich obsluhy po dobu trvání funkce.							
75	94390		R	lešení	DEN	65,000	0	0,00		0,00 Kč	
				65*1							
				Viz.výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.							
Součet za Díl				Zdvíhací technika, manipulační technika, plošiny, lešení							0,00 Kč