



Operační program  
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

SO 62-27-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, nízká protihluková clona km 408,465 - 408,911  
SO 62-27-02 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, protihluková stěna km 411,183 - 411,308  
SO 62-27-03 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, protihluková stěna km 411,406 - 411,667  
SO 62-27-04 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, protihluková stěna km 411,551 - 411,692  
SO 64-27-01 Velké Žernoseky - odb. Kalvárie, protihluková stěna km 414,067 - 414,511  
SO 66-27-01 Odb. Kalvárie - Sebužín, protihluková stěna km 418,263 - 418,595  
SO 68-27-01 Sebužín - Ústí n.L. Střekov, protihluková stěna km 426,240 - 426,424  
SO 68-27-02 Sebužín - Ústí n.L. Střekov, protihluková stěna km 429,509 - 429,721

### E.1.10 Protihlukové objekty

č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Ing. Zdeněk Zeman	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Ing. Zdeněk Zeman	

Odpov. projektant stavby  Ing. David Růža		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba  <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>		Investor:  Stupeň: PD Datum: 01 / 2019

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. .... Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004
Vypracoval: Ing. Vladimír Řeháček		
Kontroloval: Ing. Miroslav Novák		
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		
Stavba:  <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>		Číslo projektu: 02 / 2017 Datum: 01 / 2019 Stupeň: PD Měřítko:
<b>SOUPIS PRACÍ</b>		Část: E.1.10 Číslo výkresu: 4

PROPOČET				SO 62-27-01			
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, nízká protihluková clona km 408,467-408,910							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:		3 273 214 901	
Stupeň dokumentace: Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov				Cenová úroveň:		2018	
				Datum zpracování:		9.1.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	110,400		
2	015160	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	4,000		
	1		Zemní práce				
3	111205	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM - odstranění náletů, po přefezání větví	M2	80,000		
4	12373	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	25,000		
5	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	416,000		
6	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	251,400		
	2		Základy				
7	227851	OTSKP	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU -( 260 mm )	M	694,000		
8	261814	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	15,600		
9	26185	OTSKP	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM	M	694,000		
10	285361X	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU - SVORNÍKY chem kotvy	KUS	104,000		
	3		Svislé konstrukce				
11	33794	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	1,747		
12	34794X	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU - sklopná nízká protihluková stěna	m	416,000		
13	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	47,000		
	5		Komunikace				
14	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	88,200		
	6		Úpravy povrchů				
15	626211X	OTSKP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	26,000		
	7		PSV				
16	78380X	OTSKP	BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ KONCŮ NPS - vpravo	M2	1,012		
17	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	120,000		
18	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madlo	T	0,160		
19	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	0,850		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
20	925120	OTSKP	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M3	149,760		
21	966185	OTSKP	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	0,834		

PROPOČET				SO 62-27-02			
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, protihluková stěna km 411,183 - 411,308							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		3 273 214 901		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov		Cenová úroveň:		2018	
				Datum zpracování:		9.1.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	315,200		
2	015160	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,700		
	1		Zemní práce				
3	111205	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM - odstranění náletů, po př ořezání větví	M2	50,000		
4	12373	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	15,000		
5	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	125,000		
6	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	100,000		
7	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	250,000		
	2		Základy				
8	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	82,455		
9	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	10,065		
10	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	9,662		
11	22693X	OTSKP	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNĚ VČ ODSTRANĚNÍ	M2	12,000		
12	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	132,000		
	3		Svislé konstrukce				
13	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	35,720		
14	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	74,500		
15	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	250,000		
16	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	125,000		
	5		Komunikace				
17	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	25,000		
	7		PSV				
18	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	125,000		
19	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	1,062		
20	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFOBILNÍ - beton PHS	M2	500,000		
21	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	125,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
22	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠÍPKY	KS	10,000		
23	925120	OTSKP	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	87,500		
24	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	5,000		
25	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	105,000		

PROPOČET				SO 62-27-03			
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, protihluková stěna km 411,406 - 411,667							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		3 273 214 901		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov		Cenová úroveň:		2018	
				Datum zpracování:		9.1.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	340,000		
3	015160	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	19,000		
4	015330	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	19,200		
	1		Zemní práce				
5	111205	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM - odstranění náletů, po př orezáni větví	M2	320,000		
6	123737	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	92,500		
7	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	260,000		
8	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	208,000		
9	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	130,000		
	2		Základy				
10	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	107,060		
11	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	13,115		
12	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	14,420		
13	22693X	OTSKP	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNĚ VČ ODSTRANĚNÍ	M2	10,000		
14	261814	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	79,200		
15	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	197,000		
16	285361X	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU - SVORNÍKY chem kotvy	KUS	396,000		
17	3		Svislé konstrukce				
18	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	36,120		
19	33794	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	6,688		
20	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	77,500		
21	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	310,000		
22	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	391,000		
	5		Komunikace				
23	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	30,000		
	7		PSV				
24	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	125,000		
25	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madla	T	0,680		
26	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	2,088		
27	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFILNÍ - beton PHS	M2	612,000		
28	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	115,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
29	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠIPKY	KS	16,000		
30	925120	OTSKP	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	182,000		
31	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	12,000		
32	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	375,900		
33	967137	OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	8,000		

PROPOČET					SO 62-27-04		
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, protihluková stěna km 411,551 - 411,692							
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		3 273 214 901
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov			Cenová úroveň:		2018
					Datum zpracování:		9.1.2019
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	288,000		
3	015160	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,300		
	1		Zemní práce				
4	111205	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM - odstranění náletů, po př ořezání větví	M2	60,000		
5	123737	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	92,000		
6	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	140,000		
7	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	112,000		
8	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNÉ VÝKOPU JAMKY	KUS	60,000		
	2		Základy				
9	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	76,860		
10	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	9,760		
11	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	10,394		
12	261814	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	40,000		
13	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	142,000		
14	285361X	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU - SVORNÍKY chem kotvy	KUS	198,000		
	3		Svislé konstrukce				
16	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	27,720		
17	33794	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	2,045		
18	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	62,000		
19	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	248,000		
20	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	193,600		
	5		Komunikace				
21	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	24,000		
	7		PSV				
22	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	100,000		
23	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madlo	T	0,142		
24	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	1,130		
25	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFOBILNÍ - beton PHS	M2	496,000		
26	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	124,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
27	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠIPKY	KS	14,000		
28	925120	OTSKP	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	68,000		
29	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	5,000		
30	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	149,000		

PROPOČET					SO 64-27-01			
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Lítoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"					CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Odb. Kalvária - Sebuzín, protihluková stěna km 414,067 - 414,511								
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN:		3 273 214 901	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov					Cenová úroveň:		2018	
					Datum zpracování:		9.1.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
2	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	381,600			
3	015160	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,300			
4	015330	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	14,400			
	1		Zemní práce					
5	111205	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM - odstranění náletů, po př orezáni větví	M2	70,000			
6	123737	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	33,500			
7	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	336,000			
8	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	268,800			
9	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	150,000			
	2		Základy					
10	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	179,340			
11	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	25,620			
12	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	24,595			
13	22693X	OTSKP	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNĚ VČ ODSTRANĚNÍ	M2	10,000			
14	261814	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	79,200			
15	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	336,000			
16	285361X	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU - SVORNÍKY chem kotvy	KUS	396,000			
	3		Svislé konstrukce					
17	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	70,560			
18	33794	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	2,820			
19	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	168,000			
20	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	672,000			
21	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	451,200			
	5		Komunikace					
22	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	40,000			
	7		PSV					
23	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	125,000			
24	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madla	T	0,691			
25	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	3,544			
26	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFILNÍ - beton PHS	M2	1344,000			
27	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	336,000			
	9		Ostatní konstrukce a práce					
28	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠIPKY	KS	30,000			
29	925120	OTSKP	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	310,100			
30	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	12,000			
31	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	530,040			
32	967137	OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,000			

PROPOČET					SO 66-27-01		
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Lítoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS:		Odb. Kalvária - Sebuzín, protihluková stěna km 418,263 - 418,595					
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		3 273 214 901
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov			Cenová úroveň:		2018
					Datum zpracování:		9.1.2019
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	262,680		
3	015160	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,330		
	1		Zemní práce				
4	111205	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM - odstranění náletů, po př ořezání větví	M2	52,800		
5	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	313,500		
6	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	250,800		
7	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	161,700		
	2		Základy				
8	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	140,105		
9	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	24,156		
10	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	19,711		
11	261814	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	21,780		
12	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	269,280		
13	285361X	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU - SVORNÍKY chem kotvy	KUS	108,900		
	3		Svislé konstrukce				
14	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	55,968		
15	33794	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	2,475		
16	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	157,575		
17	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	472,725		
18	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	243,705		
19	431365	OTSKP	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	T	1,394		
	4		Vodorové konstrukce				
20	431324	OTSKP	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,616		
	5		Komunikace				
21	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	62,700		
	7		PSV				
22	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	165,000		
23	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madlo a schodišť zábradlí	T	0,365		
24	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	2,719		
25	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFOBILNÍ - beton PHS	M2	1 260,600		
26	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	315,150		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
27	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠÍPKY	KS	33,000		
28	925120	OTSKP	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	231,000		
29	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	8,250		
30	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	327,096		

PROPOČET					SO 68-27-01		
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Lítoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, protihluková stěna km 426,240 - 426,424							
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		3 273 214 901
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov			Cenová úroveň:		2018
					Datum zpracování:		9.1.2019
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	19,520		
	1		Zemní práce				
3	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	15,000		
4	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	12,000		
5	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	8,000		
	2		Základy				
6	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	10,680		
7	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,520		
8	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	1,464		
9	261814	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	76,800		
10	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	20,000		
11	285361X	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU - SVORNÍKY chem kotvy	KUS	384,000		
	3		Svislé konstrukce				
13	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,560		
14	33794	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	8,997		
15	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	7,500		
16	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	27,000		
17	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	374,000		
	4		Vodorové konstrukce				
18	431324	OTSKP	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	7,040		
19	431365	OTSKP	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	T	0,845		
	5		Komunikace				
20	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	36,000		
	7		PSV				
21	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	100,000		
22	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madlo a schodišť zábradlí	T	0,221		
23	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	1,360		
24	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFOBILNÍ - beton PHS	M2	60,000		
25	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	15,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
26	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠÍPKY	KS	14,000		
27	925120	OTSKP	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL. PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	128,800		
28	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	5,000		
29	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	180,600		



PROPOČET				SO 68-27-02			
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Sebuzín - Ústí n.L. Střekov, protihluková stěna km 429,509 - 429,721							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		3 273 214 901		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov		Cenová úroveň:		2018	
				Datum zpracování:		9.1.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	171,776		
	1		Zemní práce				
3	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	212,000		
4	18241	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	170,000		
5	184A2	OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	100,000		
	2		Základy				
6	224324	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	90,585		
7	224325	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,775		
8	224365	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	12,346		
9	264241	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	176,000		
10	3		Svislé konstrukce				
11	33712	OTSKP	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONU	M3	35,200		
12	34711	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - soklový panel	M2	106,000		
13	347125	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - s pohltivou vrstvou dřevocementovou	M2	466,400		
14	34799	OTSKP	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA -vč pruhování	M2	224,000		
	5		Komunikace				
15	513550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	36,000		
	7		PSV				
16	709110	OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	M	80,000		
17	76799X	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE - ocelové madlo	T	0,062		
18	76799Y	OTSKP	OSTATNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE -uzavřené profily u plexi desek	T	1,776		
19	78380X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR HYDROFOBILNÍ - beton PHS	M2	848,000		
20	78381X	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR - sokl (odolný nátěr imitující beton)	M2	212,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
21	923710X	OTSKP	REFLEXNÍ DESKY - ŠÍPKY	KS	10,000		
22	925120	OTSKP	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL PŘES 50 MM ( 100 MM )	M2	140,000		
23	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	3,000		
24	94190	OTSKP	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	190,680		