



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

SO 62-13-02 Železniční přejezd v ev. km 411,815

|          |         |                                                    |                  |                |
|----------|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
|          |         |                                                    |                  | číslo soupravy |
|          |         |                                                    |                  |                |
|          |         |                                                    |                  |                |
| 2        | 01/2019 | Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS | Tomáš Jenčík<br> |                |
| 1        | 02/2018 | Dokumentace po zpracování připomínek               | Tomáš Jenčík<br> |                |
| č. změny | datum   | popis a zdůvodnění                                 | podpis           |                |

|                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpov. projektant stavby<br><br>Ing. David Růža                                                           |  | <b>STRABAG Rail a.s.</b><br>Železničářská 1385/29<br>400 03 Ústí nad Labem - Střekov<br>tel.: +420 475 300 111<br>e-mail: projekt.ul@strabag.com |
| Stavba<br><br><b>Optimalizace traťového úseku<br/>Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b> |  | Investor:<br><br>Stupeň: PD<br>Datum: 01 / 2019                                                                                                  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Novák<br>                                                              | Vypracoval: Ing. Vladimír Řeháček<br>                                                                                                | <br>SPOL. S R. O.<br>Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem<br>projekce@progi.cz<br>Tel: 411 198 004 |
| Kontroloval: Ing. Miroslav Novák<br>                                                                       | Objednatel: <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b><br>Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 |                                                                                                     |
| Stavba:<br><br><b>Optimalizace traťového úseku<br/>Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b> |                                                                                                                                      | Číslo projektu: 02 / 2017<br>Datum: 01 / 2019<br>Stupeň: PD<br>Měřítko:                             |
| SOUPIS PRACÍ                                                                                               |                                                                                                                                      | Část: E.1.3.3<br>Číslo výkresu: 5                                                                   |

| PROPOČET                                                                                     |             |                 |                                                                                                                                         | SO 62-13-02       |          |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|--------|
| Stavba: "Optimalizace traťového úseku<br>Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)" |             |                 |                                                                                                                                         | CELKEM: - Kč      |          |               |        |
| Název SO/PS: Železniční přejezd v ev. km. 411,815                                            |             |                 |                                                                                                                                         |                   |          |               |        |
| Majetek: SŽDC s.o.                                                                           |             |                 |                                                                                                                                         | ISPROFIN:         |          | 3 273 214 901 |        |
| Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR                            |             |                 |                                                                                                                                         | Označení (S-kód): |          |               |        |
| Zpracovatel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí n.L. Střekov              |             |                 |                                                                                                                                         | Cenová úroveň:    |          | 2018          |        |
|                                                                                              |             |                 |                                                                                                                                         | Datum zpracování: |          | 15.1.2019     |        |
| Pořadové číslo:                                                                              | Kód položky | Cenová soustava | Název položky                                                                                                                           | MJ                | Množství | Cena [Kč]     |        |
|                                                                                              |             |                 |                                                                                                                                         |                   |          | Jednotková    | Celkem |
| 1                                                                                            | 2           | 3               | 4                                                                                                                                       | 5                 | 6        | 7             | 8      |
| Díl:                                                                                         |             |                 | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                            |                   |          |               |        |
| 1                                                                                            | 015150      | OTSKP           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)                                        | t                 | 15,120   |               |        |
| 2                                                                                            | 015130      | OTSKP           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                           | T                 | 7,211    |               |        |
| Díl:                                                                                         | 1           |                 | Zemní práce                                                                                                                             |                   |          |               |        |
| 3                                                                                            | 113136      | OTSKP           | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM                                                                       | M3                | 3,135    |               |        |
| 4                                                                                            | 122736      | OTSKP           | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM                                                                                       | M3                | 8,400    |               |        |
| Díl:                                                                                         | 5           |                 | Komunikace                                                                                                                              |                   |          |               |        |
| 5                                                                                            | 56330       | OTSKP           | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                          | M3                | 2,090    |               |        |
| 6                                                                                            | 574A43      | OTSKP           | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM                                                                                      | M2                | 20,900   |               |        |
| 7                                                                                            | 574A55      | OTSKP           | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 70MM                                                                                      | M2                | 20,900   |               |        |
| 8                                                                                            | 574E88      | OTSKP           | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM                                                                              | M2                | 20,900   |               |        |
| Díl:                                                                                         | 9           |                 | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                              |                   |          |               |        |
| 9                                                                                            | 919112      | OTSKP           | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                            | M                 | 22,000   |               |        |
| 10                                                                                           | 921112X     | OTSKP           | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - po směr a výš úpravách vrácení stávajícího zpět s případnou úpravou závěr zídek | M2                | 67,000   |               |        |
| 11                                                                                           | 931335      | OTSKP           | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2                                                                        | M                 | 44,000   |               |        |
| 12                                                                                           | 965311      | OTSKP           | ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ                                                                                                    | M2                | 67,000   |               |        |
|                                                                                              |             |                 |                                                                                                                                         |                   |          |               |        |