



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Zpracování připomínek 02/2018

č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Ing. Michal Hacaperka 	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Ing. Michal Hacaperka 	

Odpov. projektant stavby  Ing. David Růža		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com
Stavba  <b>Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)</b>		Investor:  Stupeň: PD Datum: 01/2019

Zpracovatel části: 				SAGASTA s.r.o. SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555	
Odpovědný projektant SO, PS:  ING. VÍT HOZNOUR	Vypracoval:  ING. JAN KREJSA	Kontroloval:  ING. MICHAL HACAPERKA	Schválil:  ING. VÍT HOZNOUR	Číslo projektu:	117006
Název SO/PS:  <b>SO 61-20-01 Železniční most v ev. km 406,043</b>				Stupeň:	PD
				Datum:	01/2019
				Formát:	A4
				Měřítko:	-
Název přílohy:  <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>				Část:	Č.přílohy:
				<b>E.1.4.1</b>	<b>05</b>

VÝKAZ VÝMĚR						SO 61-20-01	
Stavba: "Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n.(včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)"						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Železniční most v ev. km 406,043							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:			3 273 214 901	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód):	
Zpracovatel:		Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 4142 00 Praha 4 Ing. Martin Knytl			Cenová úroveň:		2018
					Datum zpracování:		01.01.2019
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	131738	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	175.366		
			16,42*10,68				
2	12573	OTSKP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	87.683		
			0,5*175,366				
3	17110	OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	87.683		
			175,366-87,683				
4	17180	OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	87.683		
			87.683				
5	17581	OTSKP	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3.909		
			2*0,183*10,68				
	2		Základy				
6	27152	OTSKP	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	17.976		
			0,1*16,8*10,7				
	3		Svislé konstrukce				
7	317325	OTSKP	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3.446		
			0,26*6,97+0,17*9,61				
8	317365	OTSKP	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0.620		
			0,18*3,446				
9	333215	OTSKP	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	1.000		
			1				
	4		Vodorovné konstrukce				
8	421325	OTSKP	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	36.526		
			3,42*10,68				
9	421365	OTSKP	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5.844		
			0,16*36,526				
	6		Úpravy povrchů				
10	62661	OTSKP	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M	53.264		
			1*(6,5/1,2*11,8/1,2)				
11	62662	OTSKP	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	53.264		
			1*(6,5/1,2*11,8/1,2)				
12	62745	OTSKP	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	76.700		
			6,5*11,8				
	7		Přidružená stavební výroba				
13	711412	OTSKP	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	210.840		
			16,8*12,55				
14	711509	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	210.840		
			16,8*12,55				
	8		Vnitřní kanalizace				
15	875332	OTSKP	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	25.700		
			12,85*2				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
16	9112A1	OTSKP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16.580		
			6,97+9,61				
17	9112A3	OTSKP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16.510		
			6,98+9,53				
18	938442	OTSKP	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	76.700		
			76.7				
19	935212	OTSKP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	22.790		
			13,58+1,8+5,85+1,56				
	96		Bourání a demontáže				
20	966138	OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2.677		

			(0,55*0,3)*9,53+7,08*(0,52*0,3)				
			<b>Odpady</b>				
21	014102.1	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VYKOPOVÁ ZEMINA	T	166.597		
			1,9*87,683				
22	014102.3	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENNÁ SUŤ	T	5.354		
			2,0*2,677				