

# ČÁST D.2.1


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY</b>	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	---

<b>Zhotovitel:</b> Účastníci Společnosti "SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP"  
--

<b>Zhotovitel části:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MARTIN VLASÁK  <b>Garant profese:</b> -
---	---	--

<b>Středisko:</b> SUDOP PRAHA a.s., STŘEDISKO - MOSTŮ			
<b>Vedoucí střediska:</b> ING. DANA WANGLER	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. MARTIN VLASÁK	<b>Vypracoval:</b> RADEK DOMKAŘ	<b>Kontroloval:</b>  ING. TOMÁŠ MARTINEK

Název akce: <b>OPTIMALIZACE TRAŤ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) - DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo)</b>	Číslo smlouvy: 18-342.209	
	Projektový stupeň: DSP+PDPS	
Část: OBJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU  SO 91-80-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	Datum: 12/2019	
	Číslo části: D.2.1.11.1	
Název přílohy:  <b>SOUPIS PRACÍ</b>	Měřítko: -	Počet formátů: 3 x A4
	Číslo přílohy: <b>003</b>	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 91-80-01			
<b>Stavba:</b> 5423520018 <b>Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)</b>							<b>CELKEM:</b> 0.00 Kč			
<b>SO/PS:</b> SO 91-80-01 <b>Příprava území</b>							<div> <div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div> </div>			
<b>Kategorie monitoringu:</b> E.1.5 <b>Ostatní inženýrské objekty</b>							<b>Klasifikace SO/PS:</b>			
<b>Stupeň dokumentace:</b> Stádium 3 <b>Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>							<b>ISPROFIN:</b> 3273214901			
<b>Majetek:</b> Ostatní <i>Správa železnic, státní organizace</i>							<b>Označení (S-kód):</b> S631600091			
<b>Zahájení realizace SO/PS:</b> 08.08.2019 <b>Zpracovatel:</b>							<b>Cenová úroveň:</b> 2020			
<b>Ukončení realizace SO/PS:</b> 30.11.2023    SUDOP PRAHA a.s.    Radek Domkář							<b>Datum zpracování:</b> 04.11.2020			
5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
<b>Díl: 0    Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1	R02720		019 OTSKP	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1.000	0	0		0.00 Kč
				Dopravné inženýrská opatření po dobu průběhu stavby (B.8.4)						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
2	R02851		019 OTSKP	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1.000	0	0		0.00 Kč
				měření vlivu provádění sanace tunelu SO 91-25-01 na okolí						
				tenzometrická měření změn poruch na budovách v rozsahu viz příloha 001 - TZ						
				vypracování zprávy o měření 1 x měsíc viz příloha 001 - TZ po dobu stavby 01/2022 až 04/2023						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
3	R02946		019 OTSKP	Vypracování fotodokumentace - pasport budov	KPL	1.000	0	0		0.00 Kč
				pasport budov v blízkosti tunelu SO 91-25-01						
				vypracování fotodokumentace 1 x měsíc budov viz příloha 001 - TZ po dobu stavby 01/2022 až 04/2023						
				položka zahrnuje:						
				- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech						
				- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu						
4	R03430		019 OTSKP	STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRČENÍ A TRÍD KAMENIVA	KPL	1.000	0	0		0.00 Kč
				Recyklační linka: recyklace kolejového lože viz SO 91-10-01 a drčení výrubu z tunelu viz. SO 91-25-01						
				zahrnuje objednatel pvolené náklady na stavební vybavení zhotovitele						
<b>Součet za Díl    Všeobecné konstrukce a práce</b>										0.00 Kč
<b>Díl: 1    Zemní práce</b>										
5	12110A		019 OTSKP	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	926.000	0	0		0.00 Kč
				(280+2050+2300)*0,2=926,000 [A]						
				položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy						
				nezahrnuje uložení na trvalou skládku						
<b>Součet za Díl    Zemní práce</b>										0.00 Kč
<b>Díl: 3    Svislé konstrukce</b>										
6	33817C		019 OTSKP	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	72.000	0	0		0.00 Kč
				Ocelové sloupky dl. 2,5m á 2m						
				72=72,000 [A]						
				- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO						
				- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu						
				- nutné zemní práce						
<b>Součet za Díl    Svislé konstrukce</b>										0.00 Kč
<b>Díl: 9    Ostatní konstrukce a práce</b>										

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Zleb (mimo)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
7	966842		019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	102.000	0	0		0.00 Kč	
				komplet vč. všeho							
				položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
8	R916811	1	019_OTSKP	ODĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRATĚNNE - DOD A MONTÁŽ	M	142.000	0	0		0.00 Kč	
				kompletní dodávka drátěného plotu výšky h=2.0 m vč. montáže (R-položka odvozeno z dopravního značení)							
				položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
9	R916811	2	019_OTSKP	ODĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI PLECHOVÉ - DOD A MONTÁŽ	M	300.000	0	0		0.00 Kč	
				výška 2 m							
				položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Pozn. Oplocení prostoru hloubené části Děčínského tunelu SO 91-25-01							
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce						0.00 Kč
Díl: R015					Likvidace odpadů včetně dopravy						
10	R015111	901	019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY	T	1 666.800	0	0		0.00 Kč	
				omice 926*1,8=1 666,800 [A]							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu							
				2. Položka obsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
11	R015140	906	019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČ. DOPRAVY	T	11.730	0	0		0.00 Kč	
				sloupky 51*2,5*0,2*0,2,3=11,730 [A]							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu							
				2. Položka obsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl					Likvidace odpadů včetně dopravy						0.00 Kč