

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

- D1 ocelová dvířka/mřížka 600x300 mm v ocelovém rámu L50/50 - 3 kusy
- D2 kolejnice 115 mm, dl. 3,76 m - 3 kusy
- D3 ocelová konstrukce původního čerpání (20 kg) - konzoly vysekat ze zdi
- D4 šachtice 300x300 x300 mm, ocelový poklop vč. rámu vybourat.
Šachtici vyčistit prověřit funkčnost potrubí - kamerová zkouška dl.5 m, Ø potrubí 100 mm
- D5 Demontáž ocelového poklopu vč. rámu v chodníku ze zámkové dlažby - rozměr 1190x970 mm
- D6 Demontáž tesařské zárubně
- D7 Zkorodované nosníky vybourat I č160 dl.1,3 m - 3 ks, nahradit novými viz. Konstrukční část
- D8 demontáž ocelových mříží
- D9 demontáž zařizovacích předmětů - 4x umyvadlo, 2x pisoár, 3x WC
- D10 demontáž plechového potrubí odvětrání Ø150 dl. 1,5 m
- D11 demontáž dřevěného poklopu ve stropě 840x1030 mm a úprava otvoru pro stahovací schody
- D12 demontáž dvoutrubkového zábradlí

- D13 demontáž odvodu spalin tr.Ø120 mm, dl. 1 m - 3 kusy
- D14 demontáž odvětrávacího potrubí tr.Ø120 mm, dl. 1 m - 1 kus
- D15 demontáž střešní krytiny z alukrytových šablon - celková plocha 131,96 m2 vč. asfaltového pásu
- D16 demontáž střešní krytiny z trapézových hliníkových plechů - celková plocha 57,93 m2 vč. asfaltového pásu
- D17 demontáž podstřešního žlabu vč. háků - celková délka 35,23 m
- D18 demontáž dešťového svodu Ø100 mm dl.3,8 m - 2 ks, dl.3,5 m - 1 ks
- D19 demontáž úžlabí hliníkový plech RŠ 600 mm, dl.6,2 m - 2 kusy
- D20 demontáž závětrné lišty dl.6,4 m - 2 kusy
- D21 demontáž lemování zdi dl.10,3 m
- D22 demontáž lemování komína
- D23 demontáž pálené krytiny pro průchod VZT cca 0,4 m2
- D24 demontáž pálené krytiny pro odvětrání kanalizace a sněholamu cca 0,75 m2
- D25 demontáž ocelových konzol 2 ks
- D26 demontáž plechového parapetu
- D27 demontáž bednění půdního otvoru Ø800 mm

STŘECHA NAD LEVÝM KŘÍDLEM

Demontáž bednění a prvků krovu je navržena ze 100%. Skutečný rozsah bude stanoven na stavbě po demontáži krytiny a prověření stavu krovu.

Demontáž bednění 189,89 m2

Demontáž prvků krovu (profily jsou odhadnuty)

KP - krycí prkno pozednice 200/30 + ozdobná krycí lišta 50/40