

V Brně dne: 26.8.2021

Číslo jednací: 21/003983

Vaše číslo jednací: 21-023-35-513 P8340

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 26. 8. 2023

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

Signal Projekt s.r.o.

Ing. Pavla Böhmová

Vídeňská 546/55

63900 Brno

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 trati Frýdek-Místek - Český Těšín

Katastrální území: Ropice

Investor: Správa železnic, státní organizace

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s **výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno optické propojení** v majetku fy **itself s.r.o.** (dále jen DOK-ITSELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení DOK-ITSELF je zakresleno v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-ITSELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytyčení DOK-ITSELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: vytyceni@itself.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření. Po vytyčení DOK-ITSELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-ITSELF.
4. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
5. K přeložení DOK-ITSELF nedojde.
6. Při zemních pracích v blízkosti DOK-ITSELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-ITSELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-ITSELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-ITSELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).
7. Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení. Stavebník je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy DOK-ITSELF, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením DOK-ITSELF a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
8. Při souběhu nebo křížení s DOK-ITSELF požadujeme dodržení **prostorové normy ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění.** Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o. (p. Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
9. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-ITSELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-ITSELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-ITSELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy **itself s.r.o.** (kontakt - viz bod č.3).
10. V místech **zřízení zpevněných ploch** (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou DOK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů (chránička, betonová koryta, apod.); v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou DOK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem fy **itself s.r.o.** - p. Samlík).
11. Uvědomit kontaktní osobu firmy **itself s.r.o.** o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
12. Po odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.

13. Nad DOK-ITSELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.
14. Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
15. Bez souhlasu fy **itself** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-ITSELF.
16. **Před záhozem DOK-ITSELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-ITSELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3. uveďte číslo tohoto vyjádření). O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**
17. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
18. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání nahlase č. tohoto vyjádření.
19. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na **Dohledové centrum itself, tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
20. Při poškození zařízení DOK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Přílohy:

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

Příloha k Vyjádření č.j. 21/003983
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

