



## POPIS ROZSAHU BOURACÍCH PRÁČÍ

- DLE NOVÉHO DISPOZIČNÍHO ČLENĚNÍ BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ OTVORY, VYBOURÁNÍ OTVORU NUTNO PROVÉST AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ PŘEKLÁDEM
- V MÍSTNOSTI č. 1.07, 1.09–1.12, 1.15–1.17 BUDE ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY, VČ. PLSTOVÉHO OKNA DO ČEKARNY A POKLADNY, KDE BUDOU UPRAVOVÁNY ROZMĚRY OTVORŮ
- VŠECHNY VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. ZÁRUBNÍ
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY BUDE KOMPLET DEMONTOVÁNA, VČ. STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ, U PRAVEHO PŘÍSTAVKU (VÝCHODNÍ STRANA) BUDE DEMONTOVÁN STŘEŠNÍ PLAŠŤ PO NOSNOU KONSTRUKCI KROVU
- S DEMONTÁŽÍ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ PRVKY (ANTĚNY, VLEZY, STŘEŠNÍ LANKY APOD.)
- S DEMONTÁŽÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDOU BOURÁNY VNITŘNÍ ZDI A PŘÍČKY Z HRAZDĚNÉHO ZDIVA ČÁSTEČNĚ VYZDĚNÉHO MEZI PRVKY KROVU
- STAVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY JSOU V HAVÁRIJNÍM STAVU, BUDOU ODSTRANĚNY A MÍSTO NICH BUDOU OSAZENÉ NOVÉ PLASTOVÉ S ODVODNĚNÍM DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

|  |  |                              |                  |
|--|--|------------------------------|------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT:  |  | ZODP.PROJEKTANT:             | VYPRACOVAL:      |
| Ing.Jana Marková   |  | Ing.Tomáš Pacola             | Ing. Pavel Socha |
| INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dílčedná 1003/7, Praha 1, 110 00    |  |                              |                  |
| MÍSTO STAVBY: Nádraží 84, Krově, k.ú. Krově ve Slezsku, parc.č. 4435 |  |                              |                  |
| AKCE:  |  | KRAVÁŘE ON                   |                  |
|  |  | REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY |                  |
| VÝKRES:  |  | MĚŘITKO                      |                  |
| ŘEZ A-A – BOURACÍ PRÁCE  |  | 1:50                         |                  |
|  |  | ČÍSLO VÝKRESU                |                  |
|  |  | E.11                         |                  |

**YARD**  
service s.r.o.  
Sudeřova 2024/8  
709 00 Ostrava-Město Hory  
IČO: 28633202