



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany	30.5.2019	Aleš Folta	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
	Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	

Zhotovitel částí dokumentace:	 Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------

HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: Ing. Petr Poupa Stupeň: Projekt (DSP)	Podpis: Podpis:	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracovatelský útvar: 221 - Ostrava, sděl. odd. tel.: +420 724 035 405 Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Gajdečka Odpovědný projektant: Aleš Folta	Podpis: Podpis:	Název částí díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ KABELIZACE (MÍSTNÍ DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ	D D.2 D.2.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Vypracoval: Aleš Folta		Podpis:	Název přílohy: PS 05-02-01 žst. Mstětice, místní kabelizace Soupis prací							Složka: D.2.1.7
Kontrola: Ing. Pavel Gajdečka		Podpis:								Číslo příl.: 009
Skart. znak: V20/2039	Datum: 03/2018									
Počet formátů: 3xA4	Měřítko:	IČD:	17	7192	402	01	07	00		

Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace tra ového úseku elákovice (mimo) ĚMst tice (v etn)

íslo a název SO:

Majetek:

Datum:

PS 05-02-01 ýst. Mst tice, místní kabelizace

SpDC s.o.

16.5.2019

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS: 3/2021

Ukon ení realizace SO/PS: 9/2023

Cena celkem

0,00

Po . _pol	Kód polo0ky	Varianta polo0ky	Název polo0ky	Dopl ující popis	jednotka	Po et jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Výeobecné konstrukce a práce								
1	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM ENÍ		HM	11,000		0,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	139,208		0,00
13 Hloubené vykopávky								
3	13283		HLOUBENÍ RÝHÝÍ DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . II, ODVOZ DO 1KM		M3	164,000		0,00
4	131831		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T . II, ODVOZ DO 1KM		M3	44,000		0,00
5	13183B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T . II - DOPRAVA		M3KM	72,900		0,00
6	13283B		HLOUBENÍ RÝHÝÍ DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . II - DOPRAVA		M3KM	2 197,000		0,00
14 Ražení a protla ování								
7	14173R		Podchod pod kolejí, vozovkou metododou horizontáln ízeného vrtu fí. Chrání ky 20cm		M	263,000		0,00
8	14173		PROTLA OVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM		M	13,000		0,00
17 Konstrukce ze zemin								
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM		M3	45,080		0,00
18 Povrchové úpravy terénu (i vegeta ní)								
10	18215		ÚPRAVA POVRCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M		M2	1 718,000		0,00
70 Výeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
11	702212		KABELOVÁ CHRÁNÍ KA ZEMNÍ DN P ES 100 DO 200 MM		M	263,000		0,00
12	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ V ETN KRYTU SV TLÉ ÝÍ KY DO 120 MM		M	353,000		0,00
13	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ V ETN KRYTU SV TLÉ ÝÍ KY P ES 120 DO 250 MM		M	514,000		0,00
14	702312		ZAKRYTÍ KABEL VÝSTRAŽNOU FÓLÍÝÍ KY P ES 20 DO 40 CM		M	368,000		0,00
15	701001		OZNA OVACÍ #TÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SK IN (V ETN OBJÍMKY)		KUS	113,000		0,00
16	701CFAR		Z ízení kab. Lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do z.65cm, tl. vrstvy 5cm		M	368,000		0,00
17	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ		KUS	8,000		0,00
18	701003		BETONOVÝ OZNA NÍK		KUS	28,000		0,00
19	701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU		KUS	8,000		0,00
20	703755R		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.		KUS	11,000		0,00
75 Slaboproud								
21	75I911		OPTOTRUBKA HDPE PR M RU DO 40 MM		M	2 069,000		0,00
22	75I91Y		OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ		M	33,000		0,00
23	75I931		OPTOTRUBKA HDPE NEHO LAVÁ PR M RU DO 40 MM		M	120,000		0,00
24	75I961		OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M		ÚSEK	22,000		0,00
25	75I962		OPTOTRUBKA - KALIBRACE		M	2 069,000		0,00
26	75IA11		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PR M RU DO 40 MM		KUS	8,000		0,00
27	75IA51		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PR M RU DO 40 MM		KUS	44,000		0,00
28	75IA61		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEMPR M RU DO 40 MM		KUS	22,000		0,00
29	75IA5Y		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ		KUS	22,000		0,00
30	75IA6Y		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM- DEMONTÁŽ		KUS	22,000		0,00

Poř. číslo položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplnující popis	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	75IA71		OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚR 40 MM			44,000		0,00
32	75I311		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚR 0,6 MM DO 5XN		KM TY KA	5,922		0,00
12068	75I111		KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚR 0,6 MM DO 5XN		KM TY KA	8,226		0,00
33	75I11Y		KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚR 0,6 MM - DEMONTÁŽ		M	1 916,000		0,00
34	75IE21		SKLÍPOVODNÁ DO 100 PÁR - DODÁVKA		KUS	3,000		0,00
35	75JB22		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x800 DO 32 U		KUS	1,000		0,00
36	75JB13		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x600 DO 47 U		KUS	1,000		0,00
37	75JB1X		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x600 - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
38	75JB1Y		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x600 - DEMONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
39	75IEC1		VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU		KUS	5,000		0,00
40	75IECX		VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ		KUS	5,000		0,00
41	75IECY		VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
42	75IH21		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL		KUS	8,000		0,00
43	75IH11		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL		KUS	12,000		0,00
44	75IH31		UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN		KUS	20,000		0,00
45	75IH1Y		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ		KUS	12,000		0,00
46	75II21		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL		KUS	8,000		0,00
47	75IJ12		MONTÁŽNÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍ KABELU		KUS	64,000		0,00
48	75IJ13		MONTÁŽNÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU ZA 1 TY KU XN A 1 MONTÁŽNÍ ÚSEK		KUS	32,000		0,00
49	75IF11		SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DODÁVKA		KUS	4,000		0,00
50	75IF91R		Dodávka - Vana montážní 2U		KUS	4,000		0,00
51	75IF9XR		Montáž (dem.) - Police a vana montážní		KUS	4,000		0,00
52	75IF41		MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA		KUS	4,000		0,00
53	75IF4Y		MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DEMONTÁŽ		KUS	3,000		0,00
54	75IF21		ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8		KUS	26,000		0,00
55	75IFA1		NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA		KUS	12,000		0,00
56	75IFAY		NOSNÍK BLESKOJISTEK - DEMONTÁŽ		KUS	7,000		0,00
57	75IFB1		BLESKOJISTKA - DODÁVKA		KUS	102,000		0,00
58	75IFBY		BLESKOJISTKA - DEMONTÁŽ		KUS	58,000		0,00
59	75IF31		ZEMNÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA		KUS	3,000		0,00
60	75IF3Y		ZEMNÍ SVORKOVNICE - DEMONTÁŽ		KUS	3,000		0,00
61	75IE41		SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁR - DODÁVKA		KUS	1,000		0,00
62	75I811		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN		KM VLÁKNO	16,572		0,00
63	75I81Y		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ		M	66,000		0,00
64	75I851		KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA		KUS	2,000		0,00
65	75IEE2		OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODNÍK 24 VLÁKEN		KUS	2,000		0,00
66	75IEE1		OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODNÍK DO 12 VLÁKEN		KUS	3,000		0,00
67	75IEF1		OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEMLI DO 12 VLÁKEN		KUS	19,000		0,00
10261	744R33		DIN LIŠTA - 0,5 M		KUS	19,000		0,00
68	75IEEX		OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODNÍK - MONTÁŽ		KUS	5,000		0,00
69	75IEEY		OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODNÍK - DEMONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
70	75IEFX		OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEMLI - MONTÁŽ		KUS	19,000		0,00
71	75IEH1		KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA		KUS	26,000		0,00
72	75IEHX		KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ		KUS	26,000		0,00
73	75IEG1		KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁR - DODÁVKA		KUS	24,000		0,00
74	75IEGX		KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁR - MONTÁŽ		KUS	24,000		0,00

Poř. číslo položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplnující popis	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	75J821		OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M		KUS	132,000		0,00
76	75J82X		OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ		KUS	132,000		0,00
77	75IH61		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN		KUS	44,000		0,00
78	75IH6Y		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
79	75J921		OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M		KUS	10,000		0,00
80	75J92X		OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ		KUS	10,000		0,00
81	75IK21		MONTÁŽ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU		VLÁKNO	140,000		0,00
82	75K111		TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) DO 1000 VA		KUS	12,000		0,00
83	75K11X		TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ		KUS	12,000		0,00
84	75K11Y		TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - DEMONTÁŽ		KUS	12,000		0,00