

Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany	30.5.2019	Aleš Foltá	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--------------------------	--	---

Zhotovitel částí dokumentace:	 Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962
-------------------------------	--

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	-------------------------	-----------------

HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: Ing. Petr Poupa Stupeň: Projekt (DSP)	Podpis: Podpis:	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
--	--------------------	---

Zpracovatelský útvar: 221 - Ostrava, sděl. odd. tel.: +420 724 035 405 Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Gajdečka Odpovědný projektant: Ing. Antonín Pieter	Podpis: Podpis:	Název částí díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ KABELIZACE (MÍSTNÍ DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ	D D.2 D.2.1
---	--------------------	---	----------------------------

Vypracoval: Ing. Antonín Pieter 		Podpis:		Název přílohy: PS 00-02-11.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém Soupis prací								Složka: D.2.1.2	
Kontrola: Ing. Pavel Gajdečka 		Podpis:										Číslo příl.: 005	
Skart. znak:	V20/2039	Datum:	03/2018										
Počet formátů:	2A4	Měřitko:		IČD:	17	7192	402	01	02	00			

Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)

číslo a název SO:

PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha vysočany, přenosový systém

Majetek:

SZDC s.o.

Datum:

16.5.2019

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS:

Ukončení realizace SO/PS:

3/2021

9/2023

Cena celkem

0,00

Poř. č. pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

1	703512		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM		M	12,000		0,00
---	--------	--	--	--	---	--------	--	------

Díl: 74 Silnoproud

2	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč		KUS	1,000		0,00
3	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč		KUS	5,000		0,00
4	744651		JISTIČ DC DO 2 A		KUS	2,000		0,00
5	744612		JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A		KUS	1,000		0,00
6	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2		M	26,000		0,00
7	742K11		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2		KUS	6,000		0,00
8	744613		JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A		KUS	1,000		0,00
9	744614		JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A		KUS	1,000		0,00
10	744652		JISTIČ DC OD 4 DO 10 A		KUS	3,000		0,00

Díl: 75 Slaboproud

11	75J321		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA		KMPÁR	0,300		0,00
12	75J32X		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ		KMPÁR	0,300		0,00
13	75J921		OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M		KUS	24,000		0,00
14	75J92X		OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ		KUS	24,000		0,00
15	75JA51		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA		KUS	4,000		0,00
16	75JA53		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVK, DODÁVKA		KUS	2,000		0,00
17	75JA5X		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU		KUS	6,000		0,00
18	75JB23		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x800 DO 47 U		KUS	1,000		0,00
19	75JB2X		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600x800 - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
20	75K233		NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC PŘES 10 A		KUS	1,000		0,00
21	75K23X		NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
22	75K321		ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA		KUS	2,000		0,00
23	75K32X		ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
24	75K414		MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC PŘES 1000 VA		KUS	1,000		0,00
25	75K415		MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU		KUS	1,000		0,00
26	75K416		MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ BYPASSU		KUS	1,000		0,00
27	75K41X		MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
28	75K511		BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA		M	15,000		0,00
29	75K51X		BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ		M	15,000		0,00
30	75K641		AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 2000 VAH - DODÁVKA		KUS	4,000		0,00
31	75K64X		AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 2000 VAH - MONTÁŽ		KUS	4,000		0,00
32	75K671		AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DODÁVKA		KUS	2,000		0,00
33	75K67X		AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
34	75K691		AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - DODÁVKA		KUS	2,000		0,00
35	75K69X		AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ		KUS	2,000		0,00
34	75J311		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - DODÁVKA		KMPÁR	0,400		0,00
36	75J31X		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ		KMPÁR	0,400		0,00

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	75J321		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA		KMPÁR	0,200		0,00
38	75J32X		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ		KMPÁR	0,200		0,00
39	75M816		SWITCH ETHERNET L3 48 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ		KUS	1,000		0,00
40	75M81X		SWITCH ETHERNET L3 - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
41	75M825		SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ		KUS	3,000		0,00
42	75M822		SWITCH ETHERNET L2 DO 12 PORTŮ, PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ		KUS	19,000		0,00
42	75M82X		SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ		KUS	22,000		0,00
43	75M858		MEDIAKONVERTOR - E1, SAMOSTATNÝ		KUS	1,000		0,00
44	75M85X		MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
45	75M866		PŘEVODNÍK - SFP		KUS	49,000		0,00
46	75M86X		PŘEVODNÍK - MONTÁŽ		KUS	50,000		0,00
47	75M86Y		PŘEVODNÍK - DEMONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
48	75M72X		PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - MONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
49	75M72Y		PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - DEMONTÁŽ		KUS	1,000		0,00
50	75XX06R1		Úprava přenosové a datové sítě		hod	8,000		0,00
51	R75M834		MPLS - 24GE Fiber and 4-10GE : Modular PSU	Mstštice, Čelákovice	KUS	2,000		0,00
52	R75M835		Router (směrovač) MPLS - CE, L3 SWITCH 48 portů PoE GE, 4 x SFP, 2x PWR DC		KUS	1,000		0,00
53	R75M83X		Montáž MPLS a CE přístupových směrovačů		KUS	3,000		0,00
54	R75M72A		ZMĚNA KONFIGURACE SÍTĚ - PŘIDĚLENÍ IP ADRES		KUS	127,000		0,00