POHLED JV - BOURÁNÍ, M 1:100

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU PROVEDENY PŘÍSLUŠNÉ ZÁBORY OKOLNÍCH PROSTOR

BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDE PROVEDENO Z cca 10%
FASÁDA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OTLUČENA OD ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ, VYSPRAVENA A TLAKOVĚ OČIŠTĚNA
PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRCÍ BUDOU Z FASÁDY ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŘEVISLÉ PRVKY - KLIMATIZACE, DRŽÁKY, ANTÉNY APOD.
VEŠKERÉ VÝPLNĚ DVEŘÍ A OKEN BUDOU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OPATŘENY OCHRANNOU FOLIÍ

INVESTOR

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové město

STAVBA

PD - ÚSTÍ N.L. VOJTĚŠSKÁ 856/2 - CELKOVÁ OPRAVA OBJEKTU

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: hladik@sawconsulting.cz

VEDOUCÍ ATELIERU	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	RAZÍTKO	MĚŘÍTKO	1:100
HLAVNÍ PROJEKTANT	TOMÁŠ HLADÍK		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2016-087
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TOMÁŠ HLADÍK		DATUM	11/2016
VYPRACOVAL	TOMÁŠ HLADÍK		STUPEŇ	DSP
PROFESE **VÝKRESOVÁ ČÁST**			Č.PŘÍLOHY	PARÉ
VÝKRES **POHLED JV - BOURÁNÍ**			**D.10**	