

03	...		
02	...		
01	Odevzdání dokumentace po připomínkách	28.8.2021	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

## OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE  
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



## ZHOTOVITEL

**SAGASTA s.r.o.**

SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4  
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. TOMAŠ BURDA	ING. ONDŘEJ LEMERMAN	ING. MICHAL KUDLÍK	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

## OBSAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily  
PS 01-02-71 Informační systém

## NÁZEV PŘÍLOHY

Výkaz výměr

JTSK Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025

DOKUMENTACE DUSP+PDPS

MĚŘÍTKO -

DATUM 02/2021

POČET FORMÁTŮ -

ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.2

1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-02-71			
<b>Stavba:</b> 120 025 Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily							<b>CELKEM:</b> 0.00 Kč			
<b>SO/PS:</b> PS 01-02-71 ŽST Semily, informační systém							<b>Vložit položku</b>	<b>Vložit Díl</b>	<b>Součet za Díl</b> včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 28.01.2021 Zpracovatel:							Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS: 04.03.2021 Sagasta s.r.o. Titul Jméno Příjmení							Datum zpracování: 16.11.2021			
120 025 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
<b>Díl: 01 Informační systém</b>										
4	R75L361			NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ BEZ ČÍSLA KOLEJE	KUS	4.000	0	0		0.00 Kč
				V LED PROVEDENÍ DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU K SM 118						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku sloupů a základů pro uchycení tabule – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
5	75L36X		021_OTSKP	NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - MONTÁŽ	KUS	4.000	0	0		0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
6	75L3A4		021_OTSKP	INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE	KUS	7.000	0	0		0.00 Kč

120 025 - Rekonstrukce nástupiště ZŠ1 Semily										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
7	75L3AX		021_OTSKP	INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ	KUS	15.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu							
10	R75L243			HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČÍČKOVÉ OBOUSTRANNÉ DO 50 CM	KUS	4.000	0	0			0.00 Kč
				DLE GRAFICKÉHO MANULU K SM 118							
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu							
11	R75L241			HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČÍČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM	KUS	1.000	0	0			0.00 Kč
				DLE GRAFICKÉHO MANULU K SM 118							
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu							
12	75L24X		021_OTSKP	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ	KUS	5.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu							
13	75L253		021_OTSKP	ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČÍČKOVÉ OBOUSTRANNÉ DO 50 CM	KUS	4.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu							
15	75L25X		021_OTSKP	ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ	KUS	5.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu							
17	703422		021_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ OV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	100.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: ořezání podkladu pro osazení							
18	75I421		021_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	2.400	0	0			0.00 Kč
				0,1*6*4páry = 2,400							
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikované kabeláže včetně potřebného drobného montážního materiálu							
19	75I42X		021_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	600.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: práce spojené s montáží specifikované kabeláže specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení)							
20	75L3GW		021_OTSKP	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ VELKÁ) - DOPLNĚNÍ	KUS	1.000	0	0			0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu							
21	R75L311			ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ	KUS	2.000	0	0			0.00 Kč

120 025 - Rekonstrukce nástupišť ZST Semily										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				V LED PROVEDENÍ DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU K SM 118							
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního							
22	75L3BY		021_OTSKP	MONITOR IS - DEMONTÁŽ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: demontáž (pro další využití/do sboru) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného							
23	75L32X		021_OTSKP	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS - MONTÁŽ	KUS	2.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a							
24	R75L3A7			INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU K SM 118	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního							
25	R75L3A1			INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ	KUS	7.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního							
26	75L251		021_OTSKP	ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČÍČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního							
27	742L11		021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: výrobek práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství							
28	75L3EE		021_OTSKP	SW MODUL PRO PODPORU HLASOVÉHO MODULU PRO NEVIDOMÉ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního							
29	75L3J1		021_OTSKP	ŠEFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a							
30	131838		021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	3.000	0	0		0.00 Kč	
				položka zahrnuje: vedení a vyložení dráhy, přemístění, přeložení, manipulace a ukládání							
31	272315		021_OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	3.000	0	0		0.00 Kč	
				- oddání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buzení včetně konzistence železného betonu a zajištění buzení, oživení a ochrany betonu							
32	75IG11		021_OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního							
33	75IG1X		021_OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného							
34	75IG21		021_OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	

120 025 - Rekonstrukce nástupiště ZST Semily					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
35	75IG2X		021_OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
36	741C06		021_OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KPL	1.000	0	0		0.00 Kč
37	75IG61		021_OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTŮ DO 120 MM2	M	30.000	0	0		0.00 Kč
38	75L3EA		021_OTSKP	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A KONFIGURACE	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
39	75L3DW		021_OTSKP	HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - DOPLNĚNÍ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
40	75L3H7		021_OTSKP	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ PÓLOŽKY) - SW DOPLNĚNÍ ŘIDIČHO SERVERU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
41	744811		021_OTSKP	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	3.000	0	0		0.00 Kč
42	75L271		021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS	KOMPLET	1.000	0	0		0.00 Kč
43	75L272		021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	KOMPLET	1.000	0	0		0.00 Kč
44	R75L3A2			INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
45	75O961		021_OTSKP	DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
46	747301		021_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLIDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč
47	74F322		021_OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč

120 025 - Rekonstrukce nástupišť ZST Semily										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	