

Naše zn. 13053/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Radka Harvanová, DiS.
Telefon +420 972 424 433
E-mail HarvanovaR@spravazeleznic.cz
Datum 12. července 2022

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Informace č. 5 (vysvětlení) k VZ 65022031 „Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci č. 5 k Zadávací dokumentaci (č. j.: 10124/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 21. 06. 2022) na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele:

Dotaz č. 13 ze dne 11. 07. 2022

Zadavatel požaduje dodat 56ks svítidel. Zářivkových? Vestavných nebo přisazených?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 13

Soupis prací část F pol.33 – přisazené svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W.

Dotaz č. 14 ze dne 11. 07. 2022

V ZD je uvedena demontáž 40ks vypínačů, které se mají nahradit 16ks nových vypínačů? Co zbylých 24 ks?

Má být provedena demontáž 80 ks zásuvek, dodávka 80 ks nových, ale montáž pouze 40 ks? Jak naložit se zbylými 40 ks?

Zadavatel nepožaduje doložit žádné další kabely kromě 40 m oheň retardujícího kabelu a 120 m + 198 m slb kabelu?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14

Požadujeme nacenit dle rozsahu uvedeného v soupisu prací.

Dotaz č. 15 ze dne 11. 07. 2022

Dále prosíme o informaci, jak budou vysoké hromosvody a jakým způsobem budou uzemněny. Dle technické zprávy je uzemnění stávající, ale ve VV je uvedeno 140 m nového zemního pásu bez výkopů. Jak se ochrání kotvící lana stožárů, aby byly v ochranném úhlu jímací soustavy?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15

Uzemnění není součástí PD, ovšem z poslední prováděné revize hromosvodu vyplynulo jako nevyhovující. Proto bylo dodatečně přidáno a to pouze do soupisu prací v části D pol. 1 a 14. Výkopové práce, které budou využity i pro uložení zemního hromosvodu jsou obsaženy v části A a C soupisu prací. Všechny části hromosvodu musí vyhovovat normě uvedené v PD.

Dotaz č. 16 ze dne 11. 07. 2022

Požaduje zadavatel na střechu umístit záchytný systém?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 16

Nepožaduje.

.....
Tomáš Helcl, DiS

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace