




OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV. V. [m]	PODLAHA
P0P1	SCHODIŠTĚ	6,51	3,000	keramická dlažba
P0P2	ŠATNA	8,80	2,985	keramická dlažba
P0P3	SPRCHY	4,23	2,985	keramická dlažba
P0P4	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,31	2,985	keramická dlažba
P0P5	WC ŽENY	1,29	2,985	keramická dlažba
P0P6	WC MUŽI	4,22	2,985	keramická dlažba
P0P7	WC MUŽI	1,32	2,985	keramická dlažba
P0P8	UMÝVÁRNA	3,58	2,985	keramická dlažba
P0P9	SPRCHY	11,66	2,985	keramická dlažba
P10P10	ŠATNA	48,47	2,985	vinyl
P10P11	SUŠARNA	13,28	2,635	vinyl
P10P12	CHODBA	26,99	2,985	keramická dlažba
P10P13	DENNÍ MÍSTNOST	34,85	3,000	vinyl
P10P14	KANCELÁŘ	31,32	3,000	vinyl
CELKOVÁ PLOCHA		198,83		

- | | |
|-------------------------|--|
| PŘEHLED BOURAČÍCH PRACÍ | |
| B1 | odstranění fasádní omítky |
| B2 | vybourání stávajících nášlapných vrstev - keramická dlažba vč. lepidla |
| B3 | odstranění stávajících nášlapných vrstev - vinyl vč. lepidla |
| B4 | zbrusuhení horní vrstvy betonové podlahy (6-8 mm) |
| B5 | odstranění vrstev staré výmalby |
| B6 | vybourání keramických obkladů |
| B7 | vybourání stávajících okenních výplní (včetně parapetních desek) |
| B8 | odstranění stávajících dveřních křidel |
| B8a | odstranění stávajících dveřních křidel včetně zárubní |
| B9 | demontáž stávajících garážových vrat |
| B10 | zbrusužení stávajícího náteru dřevěných částí zábradlí |
| B11 | zbrusužení stávajícího náteru kovových částí zábradlí |
| B12 | demontáž topných těles |
| B13 | zasekání stávajících přesazených rozvodů vytápění |
| B14 | odstranění stávajících zařizovacích předmětů (vč. baterií) |
| B15 | demontáž stávajícího osvětlení |
| B16 | demontáž kuchyňské linky vč. zařizovacích předmětů |
| B17 | odstranění dešťové stříšky nad vstupem do objektu |
| B18 | demontáž fasádních prvků - osvětlení |
| B19 | odstranění fasádního keramického obkladu |
| B20 | odstranění okenní klimatizační jednotky |
| B21 | vybourání stávajícího odvětrávacího potrubí (PVC Ø125) a zvětšení otvoru pro osazení nového odvětrávacího potrubí Ø160 |
| B22 | vybourání stávajících betonových vrstev vč. hydroizolace až na úroveň násypu |
| B23 | odstranění předpokládaného násypu za účelem výměny odvětrávacího potrubí |
| B24 | umístění dřevěného pažení |
| B24 | vybourání podkladních betonových podlahových vrstev na úroveň nosné konstrukce (tl. cca 150 mm) |
| B25 | odstranění mříží - dle O30 objekt bez požadavku na MZP |

 $\pm 0,000 = 200,800 \text{ m n.m.}$

generální dodavatel projektu ENEX GROUP s.r.o. Thurovská 179/212, 115 00 Praha 1 IČO: 27223653, SCHRANKA: s8b39ny, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz			
státní Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČO: 70694234 alias Blansko SEE – oprava Stavba na pozemku p.č. 4705 Katastrální území: Blansko (630518)		číslo Ing. Tereza Bačová zodpovědný projektant Ing. Petr Lagner HAP Ing. Petr Lagner vypracoval Ing. Tereza Bačová	
výkres PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE			
měřítko 1:50	dokumentace část ARS	paré	číslo výkresu <div style="font-size: 100px; font-weight: bold; text-align: center;">B02</div>
datum 2021-01-15	dokumentace stupeň		
formát A2* (420 x 1150)	PDPS		