




PŘÍSTŘEŠEK SE DVĚMA A VÍCE POLI
ŘEZ PODÉLNÝ




PŮDORYS




PŮDORYS ZÁKLADY



ŘEZ PŘÍČNÝ



AXONOMETRIE



POZNÁMKA

JE POTŘEBA DODRŽET KOTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZÁKLADU 150mm POD ÚROVŇÍ DLAŽBY VE STŘEDU PŘÍSTŘEŠKU

KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU DVOUKOMPONENTNÍ Z METAKRYLATOVÉ PRYSKYŘICE A BENZOYLPEROXIDU – VYTLAČOVACÍ LEPÍČÍ HMOTA

PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚTŠÍ NEŽ PRŮMĚR KOTVY

KOTVY VYČNÍVAJÍ 60mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD

VÝKRES ZOBRAZUJE VÝROBEK KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

VEŠKERÉ ROZMĚRY I KOTY MONTÁŽNÍCH OTVORŮ JSOU PROVEDENY DLE DOKUMENTACE VÝROBCE

VYBRANÝ VÝROBEK POUŽITÝ NA STAVBĚ JE NUTNO ODSOULASIT S INVESTOREM A V PŘÍPADĚ VÝBĚRU JINÉHO VÝROBKU PŘÍZPŮSOBIT VEŠKERÉ POKRYTY KONKRÉTNÍMU VÝROBKU.

PŘÍSTŘEŠEK MÁ OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ K–CE, POKRYTÁ VYPALOVACÍM LAKEM, DLE VÝBĚRU INVESTORA


STŘECHA JE TVOŘENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM,

BOČNÍ STĚNY JSOU Z KALENÉHO SKLA,

BOČNÍ PROSKLENÁ STĚNA ZE STRANY OD NÁSTUPIŠTĚ BUDE VE VÝŠCE 1m A 1,5m KONTRASTNĚ VYZNAČENÁ PRUHEM ZE ZNAČEK O PR. 50mm VZDALENÝCH MAX.150mm OD SEBE, ZNAČKY BUDOU JASNĚ VIDITELNÉ OPROTI POZADÍ A PROVEDENY VE DVOU ODLIŠNÝCH ODSTÍNECH,

OCELOVÉ STOLJANY S GUMOVÝ OPĚRNIKEM,

STOLJANY PRO ODSTAVENÍ 20KOL

VEDOUcí PROJEKTANT:		ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><div><div>YARD</div><div>service s.r.o.</div><div>Sudeřova 2024/8 709 00 Oštrava-Mař. Hory IČO: 28633202</div></div></div>	
Ing.Jana Marková		Ing.Tomáš Pacola	Ing. Pavel Socha		
INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dílčďdň 1003/7, Praha 1, 110 00					
MÍSTO STAVBY: Nádraží 84, Křavře, k.ř., Křavře ve Slezsku, parc.ř. 4435					
AKCE:					
KRAVĚŘE ON REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOV				DATUM	09/2019
				STUPĚŇ	DSP
				ZAKÁZKOVĚ ČÍSLO	–
VÝKRES:	E.2.14 VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA			MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍSLO VÝKRESU	E.2.14.02