

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|---------|--|--|------|--|
| D | | 1 | Úpravy metalických kabelů | | | | | 0,00 | |
| 1 | M | 7590520614 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 5 x 4 x 0,8 | m | 90,000 | | | 0,00 | |
| 2 | M | 7590520624 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 10 x 4 x 0,8 | m | 15,000 | | | 0,00 | |
| 3 | K | 7590525178 | Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu na rošt a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu | m | 105,000 | | | 0,00 | |
| 4 | M | 7590540055 | Instalační kabely SYKFY 10 x 2 x 0,5 | m | 300,000 | | | 0,00 | |
| 5 | M | 7590540065 | Instalační kabely SYKFY 20 x 2 x 0,5 | m | 200,000 | | | 0,00 | |
| 6 | K | 7590525146 | Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 5x2x0,5 | m | 50,000 | | | 0,00 | |
| 7 | K | 7590525147 | Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 10x2x0,5 | m | 200,000 | | | 0,00 | |
| 8 | K | 7590525148 | Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 20x2x0,5 | m | 100,000 | | | 0,00 | |
| 9 | K | 7590555012 | Zhotovení formy kabelové na kabel do 10x2 | kus | 16,000 | | | 0,00 | |
| 10 | K | 7590555016 | Zhotovení formy kabelové na kabel do 20x2 | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 11 | K | 7590545140 | Příprava kabelu na rošt do 10 žil | kus | 15,000 | | | 0,00 | |
| 12 | K | 7590545142 | Příprava kabelu na rošt do 30 žil | kus | 18,000 | | | 0,00 | |
| 13 | K | 7590545150 | Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt do 5 m | m | 50,000 | | | 0,00 | |
| 14 | K | 7590545152 | Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 5 do 10 m | m | 80,000 | | | 0,00 | |
| 15 | K | 7590545154 | Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 10 do 20 m | m | 120,000 | | | 0,00 | |
| 16 | K | 7590545156 | Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 20 do 30 m | m | 180,000 | | | 0,00 | |
| 17 | K | 7590545160 | Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 40 m | m | 120,000 | | | 0,00 | |
| 18 | K | 7593315010 | Montáž montážního rámu LSA-PLUS - usazení montážního rámu na místo určení | kus | 3,000 | | | 0,00 | |
| 19 | K | 7593315020 | Montáž zářezové lišty LSA-PLUS | kus | 18,000 | | | 0,00 | |
| 20 | K | 7593315030 | Montáž označovacích štítků LSA-PLUS včetně popisu | kus | 18,000 | | | 0,00 | |
| 21 | K | 7590525725 | Montáž svorkovnice LSA-PLUS | kus | 18,000 | | | 0,00 | |
| 22 | K | 7590525670 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek | kus | 5,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 23 | M | 7491207670 | Kabelový rošt pozinkovaný drátěný 30/100 EZ (š.100mm, v.30mm), vč. spojek a závěsných táhel/stropních držáků - ve sdělovací místnosti | m | 2,000 | | | 0,00 | |
| 24 | M | 7491207670 | Kabelový rošt pozinkovaný drátěný 30/100 EZ (š.100mm, v.30mm), vč. spojek a konzol do zdi - v 1.PP | m | 9,000 | | | 0,00 | |
| 25 | M | 7491207730 | Kabelový rošt pozinkovaný drátěný 54/300 EZ (š.300mm, v.54mm), vč. spojek a závěsných táhel/stropních držáků - ve sdělovací místnosti | m | 5,000 | | | 0,00 | |
| 26 | M | 7491207730 | Kabelový rošt pozinkovaný drátěný 54/300 EZ (š.300mm, v.54mm), vč. spojek a konzol do zdi - v 1.PP | m | 10,000 | | | 0,00 | |
| 27 | K | 7491451030 | Montáž kabelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování (nad stojanovou řadou, mimo stojanovou řadu ve sdělovací místnosti) | kus | 9,000 | | | 0,00 | |
| 28 | M | 7590540509 | Kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP kategorie 5e 100Mhz 1Gbps UTP Nestíněný, PVC vnitřní, drát | m | 200,000 | | | 0,00 | |
| 29 | K | 7590525157 | Uložení na rošt kabelu UTP/FTP (do cat. 6) na rošt | m | 360,000 | | | 0,00 | |
| 30 | M | 7590541399 | Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY | kus | 5,000 | | | 0,00 | |
| 31 | K | 7590525401 | Montáž spojky rovné metalické do 5 XN | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 32 | K | 7590525402 | Montáž spojky rovné metalické do 10 XN | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 33 | K | 7590525540 | Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 34 | K | 7590525600 | Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil | žila | 120,000 | | | 0,00 | |
| 35 | K | 7593317320 | Demontáž translátoru - přemístění | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 36 | K | 7593315320 | Montáž translátoru - přemístění | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 37 | K | 7590525670 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek | kus | 5,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|--------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 38 | K | 7590525686 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 39 | K | 7590525687 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 40 | K | 7598015085 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 41 | K | 7598015090 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 42 | K | 7598015170 | Měření kapacitních nerovnováh do 4 km | kus | 5,000 | | | 0,00 | |
| 43 | K | 7598015185 | Jednosměrné měření kabelu místního | pár | 60,000 | | | 0,00 | |
| 44 | K | 7598035055 | Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu s 12 vláknů | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 45 | K | 7598035125 | Měření PM obousměrné pro dvě vlnové délky | vlákno | 12,000 | | | 0,00 | |
| 46 | M | 7590550064 | Montážní rám pro LSA lišty hloubky 22mm, 10 pozic | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 47 | M | 7590550099 | Montážní rám pro LSA lišty hloubky 50mm, 10 pozic | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 48 | M | 7590550194 | LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10 | kus | 10,000 | | | 0,00 | |
| 49 | M | 7590550199 | LSA lišty Zemní lišta pro moduly 2/10 | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 50 | K | 7590545140 | Příprava kabelu na rošt do 10 žil | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 51 | K | 7590545142 | Příprava kabelu na rošt do 30 žil | kus | 10,000 | | | 0,00 | |
| 52 | K | 7590545190 | Příprava kabelu pro uložení na kabelový rošt do 100 žil | kus | 5,000 | | | 0,00 | |
| 53 | K | 7590585140 | Založení převodu v hlavním nebo mezilehlém rozvaděči provedeného dvoudrátém | kus | 250,000 | | | 0,00 | |
| 54 | M | 7492501720 | Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4) | m | 25,000 | | | 0,00 | |
| 55 | K | 7492553010 | Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, protažení do 19"skříně | m | 25,000 | | | 0,00 | |
| 56 | K | 7492751022 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2-5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 1,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|------------|--|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 57 | K | 7492752010 | Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko (na stávajícím i novém kabelu) | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 58 | M | 7492103600 | <i>Spojka SVCZC 6-35 smršťovací, teplem smrštitelná</i> | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 59 | K | 7492756010 | Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300mm ² (na stávajícím i novém kabelu) | m | 2,000 | | | 0,00 | |
| 60 | K | 7492756020 | Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel | kus | 7,000 | | | 0,00 | |
| D 2 Optický kabel | | | | | | | | 0,00 | |
| 61 | M | 7590560519 | <i>Konstrukce rezervy optického kabelu do 500mm, dodávka</i> | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 62 | K | 7590565060 | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 63 | K | 7590565080 | Uložení kabelové rezervy optického kabelu | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 64 | K | 7593505292 | Pokládka optického kabelu na rošt | m | 25,000 | | | 0,00 | |
| 65 | K | 7590565060 | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 66 | M | 7590560589 | <i>Kazeta pro uložení svárů (v 19"skříni, v nástěnném rozvaděči)</i> | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 67 | M | 7590560611 | <i>Konektorový modul E-2000 se stand.opt.kazetou vybavený pigtaily a adaptéry (v 19" skříni)</i> | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 68 | M | 7590560593 | <i>Zásobník bufferů 19" pro uložení a zafixování rezervní délky přichozích bufferů (19"skříni)</i> | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 69 | K | 7593315065 | Montáž optického rozvaděče | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 70 | K | 7593315070 | Montáž vany do optického rozvaděče | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 71 | M | R | <i>Optický rozvaděč nástěnný pro 12 spojek opt.vláken včetně kazet</i> | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 72 | K | 7590135032 | Přípevnění optického rozvaděče pro instalaci na stěnu - včetně zatažení kabelů | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 73 | K | 7593315080 | Montáž ODF do stojanu | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 74 | K | 7590565120 | Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči | kus | 12,000 | | | 0,00 | |
| 75 | K | 7590567082 | Demontáž ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 76 | M | 7590560671 | <i>Optické Pigtaily SM 9/125 E 2000 H+S</i> | kus | 24,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 77 | K | 7590565012 | Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 78 | K | 7590565092 | Montáž spojky optického kabelu s 12 vlákny - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| D 3 Skříň 19" | | | | | | | | 0,00 | |
| 79 | M | 7593310625 | RACK 19" 47U 600x600, kovový, prosklené dveře, ventilační jednotka horní, rozvodný panel 230V s přepětovou ochranou a 5 zásuvkami | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 80 | K | 7593315210 | Montáž skříně 19" - usazení skříně na místě určení, zapojení | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 81 | K | 7593317210 | Demontáž stávající skříně 19" (v DK, na chodbě závěsná) | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 82 | K | 7590525157 | Uložení na rošt kabelu UTP/FTP (do cat. 6) na rošt | m | 360,000 | | | 0,00 | |
| 83 | M | 7491510070 | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. - dodávka | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 84 | K | 7491552020 | Montáž protipožární ucpávky kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu - do 1.PP | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 85 | M | 7494002998 | Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 32 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 6 kA | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 86 | K | 7494351012 | Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových přes 20 do 63 A | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| D 4 Telefonní zapojovač | | | | | | | | 0,00 | |
| 87 | K | 7595127040 | Demontáž telefonního zapojovače (proviz.stav, definit.stav) - přesměrování kabeláže | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 88 | K | 7595125040 | Montáž telefonního zapojovače do 25 vedení - úplná montáž, zapojení a vyzkoušení včetně ranžírování poboček (proviz.stav, definit.stav) - přesměrování kabeláže | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 89 | K | 7596815035 | Montáž zapojovače elektronického INOMA MIKRO - úplná montáž skříně, ovládací soupravy, napájecího a uzemňovacího vedení (bez dodání vodičů), zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení (proviz.stav, definit.stav) | kus | 2,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 90 | K | 7596817035 | Demontáž zapojovače elektronického INOMA MIKRO (proviz.stav, definit.stav) | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 91 | M | R | Elektroinstalační lišta LP 80x25 podlahová bílá 3m | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| D 5 Přesun tiskárny, PC pro grafikon a dopravní deník | | | | | | | | 0,00 | |
| 92 | K | 7590627060 | Demontáž počítačového pracoviště výpravního (grafikon, dopravní deník) - proviz.stav, definitivní stav - přesun i s policovou skřínkou a tiskárnou mimo dosah stavebních prací, přesměrování kabeláže (na provizorní místo, na definitivní místo) | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 93 | K | 7590625080 | Montáž počítačového pracoviště výpravního (grafikon, dopravní deník) - proviz.stav, definitivní stav - přesun i s policovou skřínkou a tiskárnou mimo dosah stavebních prací, přesměrování kabeláže (na provizorní místo, na definitivní místo) | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| D 6 Přenosové zařízení | | | | | | | | 0,00 | |
| 94 | M | 7595600090 | Switch CISCO Catalyst 2960 Series 24portů | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 95 | K | 7595605175 | Montáž switche (přepínače) - instalace a konfigurace switchu upevněného rozšířená | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 96 | K | 7595605180 | Montáž switche (přepínače) - instalace a konfigurace switchu neupevněného základní | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 97 | K | 7595605060 | Montáž instalace a konfigurace mediakonvertoru iMC | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 98 | K | 7595607060 | Demontáž mediakonvertoru iMC | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 99 | K | 7598035270 | Kontrola linkového traktu HDSL v duplexním provozu | kus | 6,000 | | | 0,00 | |
| 100 | K | 7598035210 | Nastavení a konfigurace modemu SHDSL (Patton 3241) | kus | 3,000 | | | 0,00 | |
| 101 | K | 7598035210 | Nastavení a konfigurace modemu SHDSL (BSTU4) | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 102 | K | 7595607060 | Demontáž modemu (Patton a BSTU4) | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 103 | K | 7595605155 | Montáž modemu, instalace a konfigurace modemu (Patton a BSTU4) | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 104 | K | 7590525683 | Montáž ukončení optického kabelu v patchpanelu včetně zakončení do 12 pozic | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 105 | M | 7590560559 | Patch panel pro 24 opt. vláken | kus | 1,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|-----|------------|--|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 106 | K | 7590525683 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace telefonního patchpanelu včetně zakončení do 25 pozic | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 107 | M | 7590560529 | Patch panel 24 portů CAT 5E | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 108 | K | 7593315390 | Montáž patch panelu do RACKU 19" | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 109 | K | 7593317382 | Demontáž patch panelu do RACKU 19" | kus | 2,000 | | | 0,00 | |
| 110 | K | 7596005250 | Montáž serveru kamerového systému, oživení | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 111 | K | 7596007250 | Demontáž serveru kamerového systému | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 112 | K | 7596005250 | Montáž serveru pro INTRANET, oživení | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 113 | K | 7596007250 | Demontáž serveru pro INTRANET | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| D 7 Napájení | | | | | | | | 0,00 | |
| 114 | K | 7592907040 | Demontáž bloku baterie 12 V kapacity do 200 Ah | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 115 | K | 7592905040 | Montáž bloku baterie 12 V kapacity do 200 Ah | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 116 | K | 7598095225 | Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků) | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 117 | K | 7593007020 | Demontáž napáječe skříňového nízkého - napájecího zdroje DC 1500 (ve stávající skříni) | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 118 | K | 7593005020 | Montáž napáječe skříňového nízkého - napájecího zdroje DC 1500 | kus | 1,000 | | | 0,00 | |
| 119 | M | R | Instalační panel 3U s DIN lištou do 19" rozvaděče (pro distribuci 48VDC, pro distribuci 230VAC) | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 120 | K | 7495251025 | Montáž instalačního panelu | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 121 | K | 7495271020 | Demontáž instalačního panelu (ve stávající skříni) | kus | 4,000 | | | 0,00 | |
| 122 | K | 7491651035 | Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování pevně vodič Cu 4-16 mm ² | m | 20,000 | | | 0,00 | |
| 123 | M | 7491600080 | Vnitřní H07V-U 16 žž (CY) pro ochranné pospojování | m | 20,000 | | | 0,00 | |
| 124 | K | 7590545080 | Ukončení vodičů a lan do D 16 mm ² -připojení 19" skříně k uzemnění | úsek | 2,000 | | | 0,00 | |
| 125 | K | 7492551010 | Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod. | m | 50,000 | | | 0,00 | |
| 126 | M | 7492501190 | Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 4 rudý (CYA) | m | 30,000 | | | 0,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kravaře ON rekonstrukce výpravní budovy

Objekt:

D.2.3.2 Přemístění sdělovacího zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 127 | M | 7492501210 | Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 4 tm.modrý (CYA) | m | 30,000 | | | 0,00 | |
| 128 | K | 7492553010 | Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | m | 50,000 | | | 0,00 | |
| 129 | M | 7492501720 | Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4) | m | 50,000 | | | 0,00 | |
| 130 | M | 7494002986 | Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 12,000 | | | 0,00 | |
| 131 | K | 7494351010 | Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A | kus | 12,000 | | | 0,00 | |
| 132 | M | 7494003098 | Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA | kus | 12,000 | | | 0,00 | |
| 133 | K | 7494351020 | Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A | kus | 12,000 | | | 0,00 | |
| D 8 | | | Ostatní | | | | | 0,00 | |
| 134 | K | 7598075010 | Přezkoušení funkčnosti po připojení sděl.zařízení na kabelové vedení v síti ŽDC (1x switch, 2x server, 4x modem) | kus | 7,000 | | | 0,00 | |
| 135 | K | 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 42,500 | | | 0,00 | |